



УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
вул. Стрийська, 98, м. Львів, 79026, тел./факс (032) 238-73-83, тел. 238-73-83
E-mail: envir@loda.gov.ua Код ЄДРПОУ 38739037

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля)

**ФІЛІЯ «ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОГО
СЕРВІСУ «ЛІСКИ» АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА
ЗАЛІЗНИЦЯ»**

Код ЄДРПОУ 40081373
02092, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДОВБУША, будинок 22
(заявник та його адреса)

06.02.2025

(дата видачі)

03.02-10358/2 Big 06.02.2025

(номер висновку)

10358 (202311711279)

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

03.02-10358/1 Big 06.02.2025

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

**«Реконструкція інтермодального терміналу філії «Центр транспортного
сервісу «Ліски» на ст. Скнилів (Львівська обл., м. Львів, вул. Авіаційна,
2а)»**

За результатами оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», статті 64 Конституції України, статей 12¹, 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», а саме - «Реконструкція інтермодального терміналу філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» на ст. Скнилів (Львівська обл., м. Львів, вул. Авіаційна, 2а)» встановлено, що процедура з оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД) розпочата

09.11.2023 шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність (реєстраційний номер 202311711279) на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

Повідомлення про плановану діяльність було оприлюднене суб'єктом господарювання шляхом опублікування в двох друкованих засобах масової інформації: «Високий замок» № 45 (6224) від 9-15 листопада 2023 р.; «Львівська пошта» №45 (2471) від 8 листопада 2023 р.

А також на громадській дошці оголошень в приміщенні Залізничної районної адміністрації.

За період громадського обговорення повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, до департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації не надходили.

За період громадського обговорення повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, до Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації не надходили.

Звіт з оцінки впливу на довкілля (далі – Звіт з ОВД) та інші документи, надані суб'єктом господарювання, оприлюднено 25.11.2024 на веб-сайті Національної онлайн-платформи «ЕкоСистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля оприлюднено 25.11.2024 на веб-сайті Національної онлайн-платформи «ЕкоСистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля було оприлюднене суб'єктом господарювання шляхом розміщення у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність (підтвердженням факту оприлюднення є фотофіксація), а саме:

- Дошка оголошень сільської ради за адресою, с. Зимна Вода, вул. Р. Шухевича, 83.

- Залізнична районна адміністрація, м. Львів, вул. Виговського, 34..pdf

- Зупинка міського транспорту автовокзалу Львів АС Західна, м. Львів , вул.Городоцька,359.

- Львівська обл., м. Львів , вулиця Городоцька (зупинка вул. Станційна)

Згідно Закону України «Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, проводяться у режимі

відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про-початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадське слухання звіту з оцінки впливу на довкілля відбулося 18.12.2024 в 11:00 у режимі відеоконференції (за допомогою програми Google Meet).

Протягом строку громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля до Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації не надходили зауваження та пропозиції від громадськості.

Планована діяльність, тип, основні характеристики та місце провадження.

Планованою діяльністю передбачається реконструкція інтермодального терміналу філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» на ст. Скнилів.

Будівництво заплановано за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Авіаційна, 2а, землекористування на підставі державного акту на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер ЯЯ180823, виданий 12.12.2012 ПАТ «Українська залізниця», площа земельної ділянки 22.5616 га, кадастровий номер 4610136300:05:010:0055, форма власності – державна власність, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Майданчик будівництва знаходиться на території відведеній філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» Акціонерного товариства «Українська залізниця» землі, вільній від забудови.

Територія планованої діяльності межує:

- з півночі – землі приватної власності; - з півдня – землі державної власності (залізниця);
- з заходу – землі приватної власності та землі державної власності (залізниця);
- зі сходу – землі державної власності (залізниця).

Майданчик, на якому запроектована реконструкція інтермодального терміналу філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» на ст. Скнилів» обмежений з усіх сторін існуючими (діючими) залізничними коліями.

На території проектуемого терміналу передбачаються наступні будівлі та споруди:

- контейнерний майданчик для тимчасового складування 420 TEUs (складування у 5 ярусів);
- контейнерний майданчик для тимчасового складування 468 TEUs (складування у 3 яруси);
- майданчик для тимчасового складування контейнерів-рефрижераторів 18 од. (складування у 3 яруси);
- контейнерний майданчик, зона митного контролю, для тимчасового складування 207 TEUs (складування у 3 яруси);

- майданчик для відстою автотранспорту (10 автомобілів з напівпричепами);
- естакада підвищеної колії для обробки сипучих вантажів площею 8980 м² (з урахуванням конструкції підвищеної колії);
- торцева рампа для завантаження/розвантаження важкої техніки;
- бокова рампа для завантаження/розвантаження важкої техніки та тарноштучних вантажів;
- автомобільні ваги – 2 шт.;
- ваги вагонні – 2 шт. (1 шт. - колія шириною 1520 мм та 1 шт. – колія шириною 1435 мм);
- контрольно пропускний пункт – 2 шт.;
- навіс для стоянки та зберігання спеціальної техніки (з ямою для огляду) – 1 шт.;
- металева огорожа по периметру терміналу.

Розділом організація будівництва передбачаються наступні основні види робіт:

- улаштування дощової каналізації з підключенням до існуючої системи дощової каналізації;
- улаштування піскоуловлювача для очищення дощових стоків від забруднення по зваженим речовинам;
- улаштування системи зовнішнього пожежогасіння відкритого тилового майданчику;
- улаштування залізобетонних фундаментів для встановлення на них прожекторних щогл;
- улаштування автомобільних та вагонних ваг;
- улаштування будівель модульного типу (контрольно-пропускний пункт, автомобільні ваги, біотуалети);
- улаштування навісу для стоянки та зберігання спеціальної техніки (з ямою для огляду);
- улаштування залізничних колій шириною 1520 мм та 1435 мм;
- улаштування підвищеної колії для обробки сипучих вантажів;
- улаштування торцевої та бокової рамп для завантаження/розвантаження важкої техніки;
- улаштування підкранової колії для встановлення двох козлових кранів для забезпечення вантажних операцій;
- улаштування твердого покриття (залізобетонні плити, монолітні ділянки) загальною площею 56 046,05 м²;
- улаштування металевої огорожі по периметру терміналу.

Загальна тривалість реконструкції терміналу становить 27 місяців, в тому числі підготовчий період 2 місяці.

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, враховуючи дані, наведені у звіті з оцінки впливу на

довкілля та з урахуванням наявної інформації, вважає допустимим провадження планованої діяльності з огляду на нижче наведене.

1. Вплив на атмосферне повітря.

Вплив на атмосферу при виконанні підготовчих та будівельних робіт будуть здійснювати викиди забруднюючих речовин від двигунів будівельних механізмів та автотранспорту, при проведенні зварювальних та фарбувальних робіт, при пересипанні щебню та піску.

N	Найменування джерела	Забруднююча речовина		Потужність викиду	
		Код	Найменування	г/с	т/період будівництва
1	2	3	4	5	6
1	ДВЗ будівельних машин та механізмів	328	Сажа	0,0021	1,2921
		301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,0127	11,4025
		330	Сірки діоксид	0,0016	1,71%
		337	Оксид вуглецю	0,0851	41,2721
		2754	Вуглеводні насичені C12-C19	0,0164	7,5285
2	Зварювання металу	123	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0074	0,0633
		143	Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)	0,00035	0,0033
		2909	Пил неорганічний, з вмістом діоксиду кремнію в %:	0,00095	0,0076
		342	Фтористий водень	0,0007	0,0055
		343	Фториди добре розчинні	0,0029	0,0031
		344	Фториди погано розчинні	0,0015	0,0015
3	Грунтування металевих поверхонь	616	Ксилол	0,0148	0,0011
4	Фарбування металевих поверхонь	2752	Уайт-спірит	0,033	0,0036
5	Виймально-перевантажувальні роботи інертних матеріалів	2907	Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %:вище 70	0,016	0,8526
		2909	Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %:нижче 20	0,012	0,0674
		2908	Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: 70-20	0,0047	1,0975
6	Труба пересувної електростанції ДЕС-2	301	Азоту діоксид	0,0211	0,0146
		337	Вуглецю оксид	0,0001	0.00058
		328	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа)	0,00004	0,00003
		330	Сірки діоксид	0,0018	0,0012
1	2	3	4	5	6

		11812	Діоксид вуглецю	1,55	1,076
		304	Оксид азоту	0,00006	0,00004
		410	Метан	0,000006	0,00004
		2754	Вуглеводні насичені C12-C19	0,001	0,0007
7	Труба пересувної електростанції ДЕС-4	301	Азоту діоксид	0,0211	0,4603
		337	Вуглецю оксид	0,001	0,0184
		328	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа)	0,00005	0,0011
		330	Сірки діоксид	0,0018	0,0389
		11812	Діоксид вуглецю	1,55	33,78
		304	Оксид азоту	0,00005	0,0011
		410	Метан	0,00006	0,0014
		2754	Вуглеводні насичені C12-C19	0,0011	0,023
8	Труба пересувної електростанції ДЕС-30	301	Азоту діоксид	0,0622	0,0448
		337	Вуглецю оксид	0,0025	0,0017
		328	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа)	0,00015	0,00011
		330	Сірки діоксид	0,0052	0,0037
		11812	Діоксид вуглецю	4,56	3,2844
		304	Оксид азоту	0,00016	0,00011
		410	Метан	0,0002	0,00013
		2754	Вуглеводні насичені C12-C19	0,0031	0,0022
Разом:				7,799476	104,07584
в тому числі парникові гази				7,6606	38,1418

За результатами розрахунків розсіювання виявлено, що концентрації забруднюючих речовин на межі найближчої житлової забудови та санітарно-захисної зони при проведенні будівельних робіт не перевищуватимуть ГДК.

Під час експлуатації об'єкта планованої діяльності основними джерелами впливу на навколишнє середовище будуть викиди забруднюючих речовин від: процесів роботи двигуна маневрового локомотиву, перевантаженні сипучих матеріалів, стоянка вантажних автомобілів.

Відстань від підвищеної залізничної колії до найближчої житлової забудови приблизно 300 м, від існуючої залізничної колії, яка підлягає реконструкції – 50 м.

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, що надходитимуть в атмосферне повітря під час експлуатації планованої діяльності

Код речовини	Назва речовини	ГДК, мг/м ³	Клас небезпеки	Потужність викиду забруднюючих речовин, т/рік
301	Діоксид азоту	0,2	3	10,3286
328	Сажа	0,15	3	0,675
330	Діоксид сірки	0,5	3	0,268
337	Оксид вуглецю	5,0	4	8,2845
2754	НМЛОС	1,0	-	2,6504
2908	Пил неорганічний, що містить двоокис	0,3	4,0	1,4362

	кремнію в %: 70-20 %			
Загальний викид забруднюючих речовин:				23,6427

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин при експлуатації комплексу наведеного у Звіті з ОВД на сторінках 98-99, що максимальні концентрації на межі житлової забудови не перевищують 1 ГДК по всіх забруднюючих речовинах.

2. Вплив шуму та вібрації на довкілля, світлове та теплове, радіаційне забруднення та випромінювання.

У процесі проведення будівельних робіт типовий будівельний шум створюватиметься рухом вантажних автомобілів і обладнання. Джерелами шуму будуть переміщення та робота вантажного автомобіля, бульдозера, кранів, автосамоскидів, кранів та інші.

Згідно ДБН В.1.1-31:2013 допустимий рівень звуку на прилеглій до житлової забудови території не повинен перевищувати встановлених норм Л.А.екв. день/ніч= 55/45 дБА, що більше ніж розрахунковий рівень шуму на межі 100 м – 38,8 дБА та на межі найближчої житлової забудови – 50 м – 44,8 дБА.

Джерелами вібрації є двигуни будівельних машин та механізмів. Рівні вібрації обладнання, що використовується при будівельномонтажних роботах, не перевищують допустимих нормативних значень, згідно з вимогами ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації».

Шумове забруднення у процесі провадження планованої діяльності відбувається за рахунок роботи двигунів технологічного устаткування, залізничного та автомобільного транспорту. Джерелом зовнішнього шуму під'їзної колії є потоки залізничного транспорту.

Згідно результатів розрахунків наведених у Звіті з ОВД на сторінках 113-118 встановлено, що рівні звукового тиску не перевищують нормативних показників, отже шкідливого впливу акустичного навантаження на житлову забудову не відбувається.

Джерела потенційного світлового та теплового забруднення при здійсненні будівельних робіт відсутні.

3. Характеристика відходів та обсяги утворення.

Проведення будівельних робіт супроводжується утворенням відходів будівництва (відходи будівельних робіт) та побутових відходів.

Обсяг утворення відходів, які утворюються на етапі будівництва

Найменування відходів	Безпечність відходу	Кількість тонн	Спосіб та місце тимчасового розміщення відходу
Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн (20 03 01)	Відходи що не є небезпечними	12,83	Вивезення на полігон ТПВ згідно вкладеного договору.
Масла та мастила моторні, трансмісійні і інші зіпсовані або відпрацьовані (13 02 06*)	Небезпечні відходи	2,81	Вивезення спеціалізованим підприємствам згідно договору.
Матеріали обтиральні забруднені (15 02 02*)	Небезпечні відходи	0,5	Вивезення спеціалізованим підприємствам згідно договору.
Відходи одержані у процесах зварювання (12 01 13)	Відходи що не є небезпечними	0,6	Вивезення спеціалізованим підприємствам згідно договору
Відходи демонтажу колії: дерев'яні шпали (17 02 04*)	Небезпечні відходи	По факту	Вивезення згідно договорів для подальшої переробки.
Відходи бетону (17 01 01)	Відходи що не є небезпечними	По факту	Вивезення відходів згідно вкладеного договору.
Дорожній баласт (щебінь), що містить небезпечні речовини (17 05 07*)	Небезпечні відходи	По факту	Вивезення згідно договорів для подальшої переробки..
Відходи асфальтобетонного покриття (17 06 03*)	Небезпечні відходи	По факту	Вивезення на полігон відходів згідно вкладеного договору.
Конструкції залізобетонні та металеві із заліза та сталі зіпсовані (пошкоджені) – (17 04 05) - рейки залізничні - брукт металевий	Відходи що не є небезпечними	4,44 т	Вивезення згідно договорів для подальшої переробки.
Відходи змішаної упаковки від пакування будівельних матеріалів (15 01 06)	Відходи що не є небезпечними	По факту	Вивезення згідно договорів для подальшої переробки.
Всього:		21,1804	

При експлуатації об'єкта планованої діяльності передбачено наступні відходи: тверді побутові відходи, відходи, що утворюються при експлуатації очисних споруд очищення зливових стоків (завислі частинки), лампи світлодіодні зношений одяг та взуття.

Найменування відходів	Безпечність відходу	Кільк. тонн	Спосіб та місце тимчасового розміщення відходу
Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн (20 03 01)	ВНН	12,83	Вивезення на полігон ТПВ згідно вкладеного договору.
Масла та мастила моторні, трансмісійні і інші зіпсовані або відпрацьовані (13 02 06*)	НВ	2,81	Вивезення спеціалізованим підприємствам згідно договору.
Матеріали обтиральні забруднені (15 02 02*)	НВ	0,5	Вивезення спеціалізованим підприємствам згідно договору .
Відходи одержані у процесах зварювання (12 01 13)	ВНН	0,6	Вивезення спеціалізованим підприємствам згідно договору
Відходи демонтажу колії: дерев'яні шпали (17 02 04*)	НВ	По факту	Вивезення згідно договорів для подальшої переробки.
Відходи бетону (17 01 01)	ВНН	По факту	Вивезення спеціалізованим підприємствам згідно договору
Дорожній баласт (щебінь), що містить небезпечні речовини (17 05 07*)	НВ	По факту	Вивезення згідно договорів для подальшої переробки.
Відходи асфальтобетонного покриття (17 06 03*)	НВ	По факту	Вивезення спеціалізованим підприємствам згідно договору
Конструкції залізобетонні та металеві із заліза та сталі зіпсовані (пошкоджені) – (17 04 05) - рейки залізничні - брухт металевий	ВНН	4.44 т	Вивезення згідно договорів для подальшої переробки.
Відходи змішаної упаковки від пакування будівельних матеріалів (15 01 06)	ВНН	По факту	Вивезення згідно договорів для подальшої переробки.
Всього:		21,1804	

Небезпечні відходи, по мірі утворення, передаватимуться на підставі укладених договорів спеціалізованим організаціям, які мають ліцензію на

поводження з небезпечними відходами відповідно Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». На території будівництва місця тимчасового зберігання відходів облаштовуватимуться та утримуватимуться відповідно до умов діючих санітарно-гігієнічних норм і правил.

4. Вплив на водне середовище.

Під час проведення підготовчих та будівельних робіт забір води з поверхневих та підземних водних джерел і скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається.

Тимчасове водопостачання будівельного майданчика для потреб виробничого водоспоживання, господарсько-питного водоспоживання, протипожежного водопостачання передбачається від існуючих в районі будівництва водопроводів.

Забезпечення питних потреб здійснюється за рахунок привозної води. Загальна витрата води для забезпечення потреб будівельного майданчика становитиме 2,53 л/с (1069,2 м³/період будівництва (1,8 м³/добу).

Господарсько-побутові стічні води, що створюватимуться від процесів життєдіяльності будівельного персоналу, накопичуватимуться в ємностях біотуалетів, по мірі накопичення відділятимуться в септики-накопичувачі з подальшим вивезенням згідно вкладених договорів.

Під час експлуатації планованої діяльності джерелом живлення господарсько-питного протипожежного водопроводу передбачається існуючий водопровід.

Використання води з природних водойм на технічні нужди відсутнє.

Джерелом живлення господарсько-питного протипожежного водопроводу передбачається існуючий водопровід в районі будівлі по вул. Городоцька, 355б.

Розрахунковий витрата води на зовнішнє пожежогасіння інтермодального терміналу становить 50,0 л/сек.

Витрата води на господарські потреби складає – 12,48 м³/доб.

Проектом передбачено мережі водовідведення госппобутових стоків від існуючого двоповерхового санпобутблоку. Витрата стоків від існуючого двоповерхового санпобутблоку складає - 6,54 м³/доб.

Підключення мережі водовідведення передбачено до найближчого колодязя по вул. Станційна згідно листа КП «Львівводоканал».

Відведення всіх дощових стоків передбачається вертикальним плануванням території терміналу в закриту систему дощової каналізації через дощоприймальні колодязі з встановленням двох піскоуловлювачів.

Під час експлуатації комплексу використання водних об'єктів не планується. Скидання стічних вод у поверхневі водні об'єкти не здійснюється. Потенційних джерел забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не передбачається.

5. Вплив на ґрунти та геологічне середовище.

Планована діяльність буде здійснюватися у промисловій зоні вже зміненим рельєфом, ландшафтом. Під час проведення підготовчих та

будівельних робіт під'їзди до всіх споруд передбачені з твердим покриттям. Проектом передбачено спорудження земляного полотна механізованим способом по типових технологічних картах будівництва. Ґрунт, необхідний для зворотного засипання траншей та котлованів розробляється із складуванням його в зоні прокладання мереж на вільній території. Після закінчення робіт передбачено виконання робіт по рекультивації земель.

При проведенні будівельних робіт зрізання ґрунтово-рослинного шару не передбачається. Згідно інженерно-геологічних досліджень – рослинний шар ґрунту на території будівництва відсутній.

При освоєнні планованої території передбачені рішення у Звіті з ОВД, які виключають можливості виникнення ерозійних процесів або порушення режиму ґрунтових вод. Проектовані об'єкти не будуть сприяти розвитку небезпечних геологічних процесів та явищ природного та техногенного походження (тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, зсувних, деформації земної поверхні, тощо) в районі їх розташування.

6. Вплив на флору, фауну та біорізноманіття.

Для будівництва об'єкту знесення зелених насаджень не передбачається.

Проектом вертикального планування забезпечується максимальне збереження в природному стані рельєфу місцевості та рослинності.

На території будівництва планованої діяльності відсутні об'єкти природно-заповідного фонду. Враховуючи значні відстані об'єктів природно-заповідного фонду та Смарагдової мережі до території будівництва, планована діяльність не матиме негативного впливу.

Майданчик під будівництво належить до виробничої території де, протягом багатьох років здійснювалась промислова діяльність. Наявна рослинність особливої цінності не має.

На території відсутні місця постійного проживання та перебування диких тварин і видів, що підлягають особливій охороні. Постійний шумовий вплив від промислових об'єктів за багаторічний проміжок часу створив умови для природньої адаптації, переселення та міграції тварин.

7. Вплив на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини.

На території планованої діяльності відсутні матеріальні об'єкти, немає об'єктів культурної та архітектурної спадщини, археологічні пам'ятки не обліковуються.

8. Вплив на соціальне середовище та на стан здоров'я населення.

Відповідно до розрахунків викидів забруднюючих речовин наведених у Звіті з ОВД показав, що значення приземних концентрацій в атмосферному повітрі з врахуванням фонових концентрацій не перевищують нормативи екологічної безпеки.

При дотриманні технологічних регламентів, норм, що діють, і правил техніки безпеки при будівництві та експлуатації негативної дії на стан здоров'я,

захворюваність, умови життєдіяльності населення і в цілому на навколишнє соціальне середовище виявлятися не буде.

Основні соціально-побутові умови проживання місцевого населення не зміняться. Вплив на здоров'я населення оцінюється як допустимий та прийнятний.

Прийняті проектні рішення забезпечують:

- ефективне функціонування даного об'єкту;
- експлуатаційну безпеку даного об'єкту;
- вимоги охорони праці при експлуатації даного об'єкту.

9. Вплив на клімат та мікроклімат.

Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об'єкту відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні.

10. Вплив на навколишнє техногенне середовище.

Реалізація проекту не впливає на підземні й наземні споруди, культурні ландшафти та інші елементи техногенного середовища.

11. Кумулятивний вплив інших наявних об'єктів, планованої діяльності та об'єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов'язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання природних ресурсів.

Кумулятивний вплив об'єкту та сусідніх підприємств, які є забруднювачами атмосфери, з урахуванням їх видів діяльності, знаходиться в допустимих межах.

Території, що мають особливе природоохоронне значення, на які можливе поширення такого впливу не зазнають негативного ефекту, у зв'язку з віддаленістю об'єкта провадження планованої діяльності.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих, будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

а) Умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт:

1.1. Всі етапи робіт повинні виконуватись у повній відповідності з вимогами індивідуального робочого проекту.

1.2. Підготовчі та будівельні роботи здійснювати із дотриманням вимог природоохоронного законодавства та забезпечення ефективного захисту навколишнього природного середовища, земель, надр, водних об'єктів, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу від забруднення та пошкодження.

1.3. Підготовчі та будівельні роботи проводити з залученням кваліфікованих будівельно-монтажних організацій з дотриманням заходів, норм і вимог, правил техніки безпеки та охорони довкілля.

1.4. Роботи проводити в межах відведених земельних ділянок.

1.5. Здійснювати підготовчі та будівельні роботи згідно ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва», ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 «Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ та фундаментів», ДБН А.3.2.2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві».

1.6. Заправку, мийку, ремонтні роботи техніки, обладнання тощо, що використовується при реалізації робіт, проводити у спеціально передбачених та організованих місцях з метою запобігання забруднення довкілля.

1.7. Забороняється експлуатація техніки на холостому ході з несправними або невідрегульованими двигунами та на невідповідному стандартам паливі.

1.8. Дотримуватись заходів з метою зменшення викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря при провадженні технологічних операцій.

1.9. Складування матеріалів здійснювати в межах спеціально відведених місць тимчасового зберігання.

1.10. Дотримуватись правил збирання та тимчасового зберігання відходів, забезпечити своєчасний їх вивіз та передачу спеціалізованим підприємствам.

1.11. Здійснювати контроль поточного стану та забезпечити своєчасний ремонт машин і механізмів, для запобігання забрудненню ґрунтового шару паливно-мастильними та іншими речовинами.

1.12. Вжити заходи зі недопущення потрапляння відходів у ґрунти.

1.13. Не допускати потрапляння в ґрунт нафтопродуктів, ПММ та інших забруднюючих речовин, а у разі надзвичайних ситуацій – забезпечити локалізацію, ліквідацію та відновлення до природного стану ґрунтів.

1.14. Виготовлення бетону проводити на спеціалізованому підприємстві з доставкою його в готовому вигляді в необхідний час.

1.15. Дотримуватись правил транспортування матеріалів.

1.16. Захистити будівельний майданчик тимчасовим огороженням згідно ДСТУ БВ.2.8-43.2011.

1.17. Зняття, перенесення та зберігання родючого шару ґрунту здійснювати відповідно до вимог законодавства.

1.18. Складування родючого шару ґрунту здійснювати в межах відведених земельних ділянок і тимчасовий відвал для подальшого використання.

1.19. Забезпечити збір, очищення та відведення поверхневих стоків.

1.20. Повне впорядкування території після завершення будівництва.

1.21. Провести благоустрій та озеленення території.

1.22. Максимальне використання існуючих доріг і територій з твердим покриттям.

1.23. При проведенні робіт забезпечити дотримання вимог Законів України «Про тваринний світ» та «Про рослинний світ».

1.24. Здійснювати діяльність при наявності усіх документів, у тому числі дозвільного характеру, які з огляду на законодавство, регулюють та регламентують зазначену діяльність.

б) Під час провадження планованої діяльності встановлюються такі екологічні умови:

1.25. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювати відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.26. Дотримуватись умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відповідно Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

1.27. Вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів.

1.28. Здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря організованими та неорганізованими стаціонарними джерелами викидів, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік.

1.29. Заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря.

1.30. Не допускати перевищень встановлених гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.

1.31. Використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з неї.

1.32. Здійснювати плановану діяльність на підставі технічних умов на водопостачання та водовідведення.

1.33. Реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог статей 87, 88, 89 Водного кодексу України.

1.34. Скид стічних вод у на рельєф, в підземні водоносні горизонти заборонений.

1.35. Забір води з пожежний резервуар для виробничих потреб, поливу території, миття тротуарів та доріг заборонений.

1.36. Забезпечити збір, очищення та відведення дощових та талих вод.

1.37. Забезпечити дотримання належної ефективності очистки дощових та талих.

1.38. Забезпечити використання земельної ділянки за цільовим призначенням та дотримуватися встановлених обмежень (обтяжень) на земельну ділянку.

1.39. Забезпечувати захист земель від забруднення, засмічення, підтоплення.

1.40. Вживати заходи щодо запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельну ділянку та ліквідації наслідків цього впливу.

1.41. Передбачити тверде покриття по всій території можливого забруднення.

1.42. Проводити систематичний нагляд за станом мереж, споруд, пристроїв і обладнання.

1.43. Поводження з відходами здійснювати відповідно до Закону України «Про управління відходами».

1.44. Забезпечити наявність укладених договорів зі спеціалізованими організаціями у сфері управління відходами.

1.45. Забезпечити збір, сортування та тимчасове зберігання відходів у спеціально відведених та відповідно обладнаних місцях.

1.46. Здійснювати передачу усіх відходів для оброблення суб'єктам господарювання у сфері управління відходами, які мають такий дозвіл.

1.47. Не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені.

1.48. Вести облік відходів, що утворилися в результаті діяльності, та подавати відповідну звітність.

1.49. Забезпечувати утримання в належному санітарному і технічному стані місць зберігання відходів, а також забезпечувати дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях.

1.50. Здійснювати заходи боротьби з шумом, вібрацією та іншими негативними фізичними впливами.

1.51. Не перевищувати встановлені допустимі значення для виробничого шуму на межі житлової забудови.

1.52. Призначити відповідальних осіб у сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства.

1.53. Дотримуватися інших природоохоронних заходів, передбачених технологічним регламентом.

1.54. Забезпечити здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків:

2.1. Розробити, погодити у встановленому порядку та періодично оновлювати план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій.

2.2. Передбачити наявність чіткого регламенту та необхідної кількості засобів на випадок оперативної ліквідації будь-якої аварійної ситуації.

2.3. Здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення стану довкілля.

2.4. Своєчасно повідомляти про виникнення аварійних ситуацій та аварій відповідні контролюючі органи та органи виконавчої влади.

2.5. Дотримуватися інструкцій з техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт.

2.6. Систематично проводити контроль за станом технологічного обладнання.

2.7. Дотримуватись діючих норм, правил, державних стандартів та інструкцій при експлуатації обладнання.

2.8. Регулярно проводити інструктажі працівників щодо дотримання техніки безпеки, діючих правил пожежної безпеки відповідно до вимог законодавства України.

2.9. Забезпечення пожежної безпеки, рівня шуму та вібрації при експлуатації об'єкта вимогам Закону України «Про охорону праці», а також іншим чинним нормативно-правовим актам з охорони праці та пожежної безпеки.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

4.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати сплату екологічного податку.

4.2. Компенсація за нанесення незворотних збитків навколишньому середовищу.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

5.1. Суворо контролювати виконання будівельно-монтажних робіт.

5.2. Здійснювати цілодобовий контроль за дотриманням технологічного процесу.

5.3. Проводити спостереження за технічним станом обладнання та споруд.

5.4. Організувати збір, сортування та тимчасове зберігання відходів у спеціально відведених та відповідно обладнаних місцях.

5.5. Своєчасно проводити ремонтно-ізоляційні роботи.

5.6. Проводити контроль санітарного стану прилеглої території з метою своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення.

5.7. Здійснювати утримання території підприємства в належному санітарному та екологічному стані.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

6.1. Щорічно здійснювати контроль за станом атмосферного повітря на межі найближчої житлової забудови.

6.2. Здійснювати лабораторно-інструментальний контроль викидів забруднюючих речовин від стаціонарних організованих джерел викидів та на межі найближчої житлової забудови акредитованою лабораторією - щорічно.

6.3. Щорічно здійснювати моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі найближчої житлової забудови акредитованою лабораторією - щорічно.

Про результати моніторингу повідомляти Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації і Державну екологічну інспекцію у Львівській області протягом місяця, наступного за звітним роком. Моніторинг здійснюється щорічно протягом трьох років з моменту початку провадження планованої діяльності.

Примітка: Якщо під час провадження планової діяльності, буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – припиненню.


7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування , а саме:**

7.1. Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим до виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

7.2. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків їх провадження, реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів можливе за результатами додаткової процедури з оцінки впливу на довкілля.

7.3. Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

**Начальник відділу
оцінки впливу на довкілля та
стратегічної екологічної оцінки**
(керівник структурного підрозділу з оцінку
впливу на довкілля уповноваженого органу)


(підпис)

Н.Л. СОРОКА
(ініціали, прізвище)

**Заступник директора департаменту –
начальник управління регулювання
природокористування та моніторингу**
(керівник уповноваженого територіального/
заступник керівника уповноваженого
центрального органу)



Г.В. БАШТА
(ініціали, прізвище)

* Якщо здійснюється процедура транскордонного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.