

<https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-08-31-004577-a>

Послуги з поточного ремонту приміщень вхідної групи будівлі в частині доступності для маломобільних груп населення до Львівської школи мистецтв №10, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пулюя,7 ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» у зв'язку із необхідністю проведення закупівлі **Послуги з поточного ремонту приміщень вхідної групи будівлі в частині доступності для маломобільних груп населення до Львівської школи мистецтв №10, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пулюя,7 ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи** для потреб Замовника забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті або на веб – сайті головного органу.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:

«Послуги з поточного ремонту приміщень вхідної групи будівлі в частині доступності для маломобільних груп населення до Львівської школи мистецтв №10, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пулюя,7 ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи»

У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз «або еквівалент».

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Умови виконання робіт- коефіцієнт к=1,2</u>			
	<u>Розділ 1. Пандус</u>			
1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	0,9	
2	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	0,9	
3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,09	
4	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,1377	
5	Підливання під устаткування бетону товщиною шару 20 мм	м2	0,9	
6	На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання бетону додавати або виключати (к=13)	м2	0,9	
7	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	1,79909	
8	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	44	
9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-44	
10	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0044	
11	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	1,79909	
12	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	54	
13	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0054	
14	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	12	
15	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-12	
16	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0012	

17	Приварювання заглушок сталевих наплавленням	м шва	1,56
18	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2
19	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-2
20	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0002
21	Приварювання заглушок сталевих наплавленням	м шва	1,2
22	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2
23	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-2
24	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0002
25	Приварювання заглушок сталевих наплавленням	м шва	1,44
26	Приварювання заглушок сталевих наплавленням	м шва	1,1
27	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	4
28	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-4
29	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0004
30	Приварювання заглушок сталевих наплавленням	м шва	0,48
31	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази (ОГ)	м2	29,3
32	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази (пандус) <u>Розділ 2. Різні роботи</u>	м2	78,7
33	Навантаження сміття вручну	т	0,1
34	Перевезення сміття до 30 км	т	0,1

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (Технічна специфікація) міститься в додатку № 1 до тендерної документації на закупівлю **Послуги з поточного ремонту приміщень вхідної групи будівлі в частині доступності для маломобільних груп населення до Львівської школи мистецтв №10, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пулюя,7 ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи** та оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу (<https://prozorro.gov.ua>).

Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

- Очікувана вартість закупівлі становить – 695 998,80 грн. з ПДВ / 579 999,00 грн. без ПДВ

При визначенні очікуваної вартості замовник неухильно дотримувався принципів проведення публічних закупівель, визначених статтею 5 Закону України "Про публічні закупівлі" та враховував методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, що визначені в Наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Замовником укладено договір на розробку кошторисної документації по об'єкту «Послуги з поточного ремонту приміщень вхідної групи будівлі в частині доступності для маломобільних груп населення до Львівської школи мистецтв №10, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пулюя,7 ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи» від 28.08.2026 р. №025/2026. Кошторисну документацію за предметом закупівлі розроблено без урахування податку на додану вартість. Вартість робіт визначена відповідно до кошторисних норм України та сформована виходячи з вартості прямих витрат, загальновиробничих витрат, кошторисного прибутку, адміністративних та інших передбачених кошторисною документацією витрат, без нарахування ПДВ.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Поточний ремонт приміщень вхідної групи будівлі в частині доступності для маломобільних груп населення до Львівської школи мистецтв №10,
що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пулюя,7**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

-

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|-------|---|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку | 15,00 | % |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат | 3,00 | % |

Загальна кошторисна трудомісткість	0,74355	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,744	тис.люд.год
Кошторисна заробітна плата основних робітників-будівельників і монтажників, а також робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин та механізмів	106,314	тис.грн.
Загальна кошторисна заробітна плата	106,314	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8	23813,00	грн.
Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8	23813,00	грн.
Всього договірна ціна:	579,999	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	566,405	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
у тому числі:		
- ризики і інфляція від вартості устаткування	-	тис.грн.
інші витрати -	13,594	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

Замовник Львівська школи мистецтв №10
(назва організації)

Підрядник
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт приміщень вхідної групи будівлі в частині доступності для маломобільних груп населення до
Львівської школи мистецтв №10, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пулюя,7, що здійснюється в 2026 році

Вид договірної ціни: тверда.

Складена в поточних цінах станом на 2026 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в т.ч.	453,12800	453,12800	-
	Розр. №1	Кошторисна заробітна плата робітників	106,21500	106,21500	-
	Розр. №2	Вартість матеріальних ресурсів	343,98600	343,98600	-
	Розр. №3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	2,92700	2,92700	-
2	Розр. №4	Загальновиробничі витрати	45,30800	45,30800	-
		Разом	498,43600	498,43600	-
3	Розр. №9	Прибуток	67,96900	67,96900	-
4	Розр. №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	13,59400	-	13,59400
		Разом (ч.ч 1-10)	579,99900	566,40500	13,59400
		Разом договірна ціна	579,99900	566,40500	13,59400
		Всього договірна ціна	579,99900		

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник (генеральної)
підрядної організації
