https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-10-21-005836-a

«Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М.Кричевського, 61 у м.Львів (Коригування) ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи»

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» у зв'язку із необхідністю проведення закупівлі **«Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М.Кричевського, 61 у м.Львів (Коригування) ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи»**

для потреб Замовника забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті або на веб – сайті головного органу.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:

«Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М.Кричевського, 61 у м.Львів (Коригування) ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи»

У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз «або еквівалент».

Клас наслідків (відповідальності): СС2

Роботи повинні бути виконані з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно- правових актів і нормативним документам у галузі будівництва та умовам проєкту договору про закупівлю, зазначеному в додатку № 3 до тендерної документації, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання.

Забезпечення об'єкта будівництва матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт згідно з цим Технічним завданням, відповідно до умов проєкту договору про закупівлю, зазначеного в додатку № 3 до тендерної документації, покладається на переможця процедури закупівлі.

Гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить 10 років з дня його прийняття замовником.

Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт, передбачених цим Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.

Учасник повинен гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проєктній документації, та можливість експлуатації об'єкта будівництва протягом гарантійного строку, зазначеного в цьому додатку.

Вимоги до формування ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) учасника зазначені у п. 11 розділу III тендерної документації та п.3.4. частини 2 додатку №2 до тендерної пропозиції.

В ОКРЕМОМУ ФАЙЛІ - Додаток №1 Технічна специфікація частина 2 Відомість обсягів робіт

В ОКРЕМОМУ ФАЙЛІ - Додаток №1 Технічна специфікація частина 3 Відомість ресурсів

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (Технічна специфікація) міститься в додатку № 1 до тендерної документації на закупівлю **Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М.Кричевського, 61 у м.Львів (Коригування) ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи»** та оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу (https://prozorro.gov.ua).

Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

- Очікувана вартість закупівлі становить – 78 354 153.60 грн. з ПДВ / 65 295 128.00 грн. без ПДВ

При визначенні очікуваної вартості замовник неухильно дотримувався принципів проведення публічних закупівель, визначених статтею 5 Закону України "Про публічні закупівлі" та враховував методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, що визначені в Наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Замовником укладено договір на коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту: **Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М.Кричевського, 61 у м.Львів (Коригування)** та проведення експертизи №28/04 від 28 липня 2026 року.

17 серпня 2026 року затверджено експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом **Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М.Кричевського, 61 у м.Львів (Коригування)** (додається).

Особливі умови: Проєкт DREAM-UA-201025-7DE63045

Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул.Кричевського,61 у м.Львові (Коригування)

https://dream.gov.ua/ua/pip/DREAM-UA-201025-7DE63045

Закупівля фінансується ТПКВКМБ: 4083 – Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету

ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП"

ЄДРПОУ 42287124 Юридична адреса : 03150, м. Київ, вулиця Антоновича 131, оф.№169,
Фактична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Антоновича 131, оф.№169

http://ukrekspertizagroup.com/ info@uegroup.com.ua +38(044)-200-21-18

Документ створено
в Єдиній державній електронній
системі у сфері будівництва.

ЗАТВЕРДЖУЮ

ГЕБУРА РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
(*Директор представництва у Львівській області*)

М.П.
Підпис Ініціал, прізвище
17 серпня 2026 р.

місто Львів

Реєстраційний номер EX01:3603-4785-1686-0569

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № ЛВ 0069-5923-26/УЕГ/А від 14 серпня 2026

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду проектної документації на будівництво

за Робочий проект (РП)
(стадія проектування)

Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М. Кричевського, 61 (коригування)
(назва об'єкта будівництв)

Реєстраційний номер кошторисної документації EM01:3350-8296-6201-2978

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:5436-3979-9588-6478

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів СС2

Сукупний показник СС2
Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник ЛЬВІВСЬКА ШКОЛА МИСТЕЦТВ №11 (23975313), Юридична особа - Ініціатор , +380322431978, +380985775869, 79022, УКРАЇНА, Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, м. Львів (станом на 01.01.2021), вулиця Виговського І. , б. 1 А

(назва організації)

Місцезнаходження об’єкта:

Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, м. Львів (станом на 01.01.2021), вулиця Кричевського М., 61

Генеральний проектувальник проектної документації Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А7 ХОЛДИНГ АРХІТЕКТУРНИХ БЮРО"
(назва організації)

За результатами розгляду проектної документації на будівництво встановлено, що зазначену документацію розроблено відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до з питань міцності, надійності, довговічності ; з питань охорони праці ; з питань екології ; з питань кошторисної частини проектної документації ; з питань архітектури ; з питань енергозбереження ; з питань інженерного забезпечення ; розділ електрообладнання та електроосвітлення ; з питань пожежної безпеки ; з питань інженерно-технічних заходів цивільного захисту і може бути затверджено (схвалено) в установленому порядку з такими техніко-економічними (технічними) показниками:

Об'єкт	**ТЕП**

школа

Тип: Будівля

Код ДКБС: 1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів

Вид будівництва: Реконструкція

01.2396697.4982118.20240912.29.0000.19 # проектний / Будівля «школа» за адресою Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада (UA46060250000025047)

Показник	**Значення**	**Примітка**	**За чергами і п.к.**
Площа ділянки (га),	0		
Площа забудови, м2	393.23		
Загальна площа будівлі, м2	1211		
Гранична висота будівлі/споруди, м	16.18		
Загальна площа приміщень, м2	1211		
Площа приміщень(місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2	394		
Корисна площа, м2	1074		
Кількість поверхів,	4		
Кількість надземних поверхів,	4		
Кількість підземних поверхів,	0		
Цокольний поверх,	0		
Загальний будівельний об'єм, м3	5860		
Кількість створених робочих місць, од	23		
Річна потреба в паливі, тис.т.	6		
Річна потреба в електроенергії, МВт·год	102.55		
Тривалість експлуатації (Розрахунковий строк експлуатації), р.	100		
Тривалість будівництва, міс	24		
Річна потреба в тепловій енергії (Гкал), Гкал/рік	186.35		

Річна потреба в воді, тис.м3	3.01		
Площа укриття, м2	0		

Примітка 2. Напрями експертизи зазначають відповідно до 8.6.
Примітка 3. Техніко-економічні показники зазначають відповідно до додатків И, К, Л ДБН А.2.2-3 [10].

Обов’язковий додаток до експертного звіту на 2 аркушах

Примітка 4. Обов’язковий додаток складають відповідно до 9.1.1.

Директор представництва у Львівській області ГЕБУРА РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Підпис *Ініціал, прізвище*

Експерт (фахівець) РОМАНУС ТАРАС ТЕОДОРОВИЧ

Підпис *Ініціал, прізвище*

Експерт (фахівець) ДІМБРОВСЬКА МАР'ЯНА ВАСИЛІВНА

Підпис *Ініціал, прізвище*

Головний експерт проекту КОТВИЦЬКИЙ ВАЛЕНТИН ЛЕОНТІЙОВИЧ

Підпис *Ініціал, прізвище*

Відповідальний експерт Сорбат Володимир Григорович

Підпис *Ініціал, прізвище*

Відповідальний експерт САВЧИН Михайло Михайлович

Підпис *Ініціал, прізвище*

Відповідальний експерт КЛОЧАНИЙ ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

Підпис *Ініціал, прізвище*

Архітектор ЗАЯЦЬ ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Підпис *Ініціал, прізвище*

Відповідальний експерт ДІМБРОВСЬКА МАР'ЯНА ВАСИЛІВНА

Підпис *Ініціал, прізвище*

Відповідальний експерт ГЕЛЬ Володимир Федорович

Підпис *Ініціал, прізвище*

Додаток
до експертного звіту № ЛВ 0069-5923-26/УЕГ/А від 14 серпня 2026
реєстраційний номер в ЄДЕССБ ЕХ01:3603-4785-1686-0569
щодо розгляду проектної документації на будівництво
(Позитивний)

за Робочий проект (РП) **"Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М. Кричевського, 61 (коригування)"**.

Робочий проєкт ««Реконструкції з надбудовою Львівської школи мистецтв № 11 на вул. М. Кричевського, 61 у м. Львів (коригування)» розроблений на замовлення ЛЬВІВСЬКОЮ ШКОЛОЮ МИСТЕЦТВ № 11, проектною організацією ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А7 ХОЛДИНГ АРХІТЕКТУРНИХ БЮРО", кваліфікаційний сертифікат головного архітектора Гой Богдан Володимирович, серія АА№00417, виданий 21.09.2012 р.

Вихідні дані:

1. Завдання на коригування;
2. Розрахунок класу наслідків (відповідальності);
3. Містобудівні умови та обмеження №1432 від 29.12.2018 р.(ЄДЕССБ MU01:9197-8922-2972-8026).
4. Технічні умови.

Проєкт раніше проходив комплексну експертизу та отримав позитивний звіт ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП» № ЛВ 0015-5787-25/УЕГ/А від 07 березня 2025 (ЕХ01:3043-1572-9562-9897).

Даним проектом передбачено коригування тільки частини кошторисної документації. Всі інші рішення залишилися без змін

Кошторисна частина проектної документації

Показники	Од.вим.	Вартість
Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією у поточних цінах станом на 29 липня 2026р. всього:	тис. грн.	87 638,089
у тому числі: - будівельні роботи	тис. грн.	61 037,215
- устаткування	тис. грн.	8 495,500
- інші витрати	тис. грн.	18 105,374
- понесені витрати замовника всього:	тис. грн.	7 843,545
у тому числі: - будівельні роботи	тис. грн.	5 571,389
- устаткування	тис. грн.	-
- інші витрати	тис. грн.	2 272,156

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складена відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

Показники	Од.вим.	Вартість
Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на «14» серпня 2026р. складає всього:	тис.грн.	84 790,001
у тому числі: - будівельні роботи	тис. грн.	59 545,538
- устаткування	тис. грн.	8 495,500
- інші витрати	тис. грн.	16 748,963
- понесені витрати замовника згідно довідки від 02.06 2026р. №43 всього:	тис. грн.	5 036,458
у тому числі: - будівельні роботи	тис. грн.	4 079,712
- устаткування	тис. грн.	-
- інші витрати	тис. грн.	956,746

Скан-копія кошторисної вартості до подачі на експертизу (додаток)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М.Кричевського, 61 у м.Львів (Коригування)

Будівництво розташоване на території Львівської..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
-

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду	1,50	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва	2,50	%
3.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку	15,00	%
4.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат	3,00	%

Загальна кошторисна трудомісткість	42,87813	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	42,878	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	10287,323	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 3,8	41164,00	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 4	42137,15	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	87638,089	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	61037,215	тис.грн.
вартість устаткування -	8495,500	тис.грн.
інші витрати -	4891,283	тис.грн.
податок на додану вартість -	13214,091	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Стадник Р.А. Перевірив:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 87638,089 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

"___"_____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М.Кричевського, 61 у м.Львів (Коригування)

Складений в поточних цінах станом на 29 липня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Львівська школа мистецтв №11	43154,916	7911,523	-	51066,439
		Разом по главі 2:	43154,916	7911,523	-	51066,439
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
2	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення	844,929	-	-	844,929
		Разом по главі 6:	844,929	-	-	844,929

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Вертикальне планування території	124,896	-	-	124,896
4	07-02	Замощення території	2651,176	-	-	2651,176
5	07-03	Озеленення	169,042	-	-	169,042
6	07-04	Малі форми	19,644	363,043	-	382,687
7	07-05	Зовнішнє електроосвітлення	794,626	13,727	-	808,353
		Разом по главі 7:	3759,384	376,770	-	4136,154
		Разом по главах 1-7:	47759,229	8288,293	-	56047,522
		Разом по главах 1-8:	47759,229	8288,293	-	56047,522
		Разом по главах 1-9:	47759,229	8288,293	-	56047,522
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
8	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	728,658	728,658
		Разом по главі 10:	-	-	728,658	728,658
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Розр. № П-122	Вартість проектних робіт	-	-	390,000	390,000
10	Розр. № П-123	Вартість експертизи проектної документації	-	-	45,834	45,834
11	Розр. № П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	120,000	120,000
		Разом по главі 12:	-	-	555,834	555,834
		Разом по главах 1-12:	47759,229	8288,293	1284,492	57332,014
	Розр. № П-130	**Кошторисний прибуток (П)**	6512,616	-	-	6512,616
	Розр. № П-147	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	1302,523	1302,523
	Розр. № П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	1193,981	207,207	32,112	1433,300
		Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	55465,826	8495,500	2619,127	66580,453
	Розр. № П-154	**Податок на додану вартість**	-	-	13214,091	13214,091
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	55465,826	8495,500	15833,218	79794,544
	Розр. № П-162-1	**Понесені витрати**	5571,389	-	2272,156	7843,545

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	61037,215	8495,500	18105,374	87638,089

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник _____

Експертиза проекту

Реєстраційний номер	EX01:3603-4785-1686-0569
Редакція документа	№ 1 від 14.08.2026
Статус документа	Діючий
Дата формування до підпису	17.08.2026

Перелік підписантів

1. ГЕБУРА РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ ,Директор представництва у Львівській області
2. РОМАНУС ТАРАС ТЕОДОРОВИЧ ,Експерт (фахівець)
3. ДІМБРОВСЬКА МАР'ЯНА ВАСИЛІВНА ,Експерт (фахівець)
4. КОТВИЦЬКИЙ ВАЛЕНТИН ЛЕОНТІЙОВИЧ ,Головний експерт проекту
5. Сорбат Володимир Григорович ,Відповідальний експерт
6. САВЧИН Михайло Михайлович ,Відповідальний експерт
7. КЛОЧАНИЙ ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ ,Відповідальний експерт
8. ЗАЯЦЬ ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ ,Архітектор
9. ДІМБРОВСЬКА МАР'ЯНА ВАСИЛІВНА ,Відповідальний експерт
10. ГЕЛЬ Володимир Федорович ,Відповідальний експерт

Відомість обсягів робіт

Реконструкція з надбудовою Львівської школи мистецтв №11 на вул. М.Кричевського, 61 у м.Львів (Коригування)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи			
	Розділ 1. Стіни і перегородки			
1	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	9,5	
2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	3800	
3	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	109	
4	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	5493,6	
5	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	34	
6	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	7	
7	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	22	
8	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	
9	Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	
10	Улаштування екструдованого пінопласту в деформаційний шов між зовнішньої стіною і ліфтовою шахтою (заст) (площа 31,4м2*0,05=1,57м3)	м3	1,57	
11	Пінопласт екструдований товщиною 5см	м3	1,6014	
12	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,22	
13	Улаштування перемичок	м3	0,65	
	Розділ 2. Фундаменти			
	Фундаментна подушка С-1			
14	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	15,6	
15	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,59306	
	Фундамент та армопояс			
16	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	22,45	
17	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,85367	
18	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,17159	
	Розділ 3. Сходи			

1	2	3	4	5
	Сходи Сх-1, Сх-2			
19	Улаштування сходів на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	9,88	
20	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6 F150	м3	10,0282	
21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,201	
	Сходи в осях 5-7/А-Б			
22	Улаштування сходів на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	6,12	
23	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6 F150	м3	6,2118	
24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,78266	
25	Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	шт	4	
26	Сходові марші марки СМФ 42.12.18-5	шт	4	
27	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	кг	19,68	
28	Установлення сходових площадок масою більше 1 т	шт	4	
29	Сходові площадки марки СПФ28.11В-5	шт	2	
30	Сходові площадки марки СПФ28.13В-5	шт	2	
31	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	кг	7,36	
	Сходи в осях А-Б, 5-7.			
32	Улаштування сходів на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	5,43	
33	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6 F150	м3	5,51145	
34	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0969	
35	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0395	
36	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5229	
37	Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	шт	3	
38	Сходові марші марки 2СМФ 39.12.17-5	шт	3	
39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	кг	9,84	
40	Установлення сходових площадок масою більше 1 т	шт	3	
41	Сходові площадки марки ЛПФ31.13	шт	3	
42	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	кг	0,66	
	Розділ 4. Металеве огородження сходів			
	Перила пандуса, Перила Сх-1, Перила Сх-2			
43	Виготовлення огорожі сходів та пандуса	т	0,251	
44	Труба профільна квадратного перерізу 50х50х3мм	т	0,1125402	
45	Труба профільна квадратного перерізу 30х30х3мм	т	0,06199	
46	Пруток сталевий квадратний 10х10мм	т	0,036358	
47	Листовий прокат із сталі, товщина 3 мм	т	0,03704	
48	Просічно-витяжний прокат, товщина 5 мм	т	0,0114	
49	Дюбель М8 L=120мм	шт	116	
50	Монтаж огорожі сходів та пандуса	т	0,251	
	Перила сходів в осях 5-7/А-Б			
51	Виготовлення огорожі сходів та пандуса	т	0,2214	
52	Труба профільна квадратного перерізу 50х50х3мм	т	0,0711048	

1	2	3	4	5
53	Труба профільна квадратного перерізу 30х30х3мм	т	0,05088	
54	Пруток сталевий квадратний 10х10мм	т	0,0654868	
55	Листовий прокат із сталі, товщина 3 мм	т	0,0389444	
56	Просічно-витяжний прокат, товщина 5 мм	т	0,0079	
57	Дюбель М8 L=120мм	шт	152	
58	Монтаж огорожі сходів та пандуса	т	0,2214	
	Розділ 5. Монолітний пояс			
	Мп-1. Мп-2, Мп-3, Мп-4, Мп-5			
59	Улаштування поясів в опалубці	м3	13,48	
60	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6 F150	м3	13,6822	
61	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0012	
62	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,3282	
63	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4277	
64	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1127	
65	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,6692	
	Розділ 6. Конструкції металеві			
	Рами			
66	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] - Рам	т	11,152824	
67	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 6мм, сталь марки С255	т	0,1467504	
68	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 10мм, сталь марки С255	т	0,2433456	
69	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 12мм, сталь марки С255	т	0,7226064	
70	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 14мм, сталь марки С255	т	0,7197168	
71	Труба профільна квадратного перерізу 60х60х4мм	т	2,236344	
72	Труба профільна квадратного перерізу 80х80х4мм	т	0,6141432	
73	Труба профільна квадратного перерізу 100х100х4мм	т	6,4683696	
74	Прокат кутовий нерівнополичковий 125х80х7мм	т	0,2544	
75	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	т	11,152824	
76	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	88	
77	Болти оцинковані з шайбами та гайками, діаметр різьби 20-[22] мм	т	0,02384	
	Вертикальні і горизонтальні вязі			
78	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	3,369562	
79	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 6мм, сталь марки С255	т	0,3391152	
80	Труба профільна квадратного перерізу 60х60х4мм	т	2,7214872	
81	Труба профільна квадратного перерізу 80х80х4мм	т	0,3857616	
82	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	3,369562	
83	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	352	
84	Болти оцинковані з шайбами та гайками, діаметр різьби 20-[22] мм	т	0,09796	
	Прогони			

1	2	3	4	5
85	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	2,749927	
86	Швелери N16	т	2,7227	
87	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	2,749927	
88	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	352	
89	Болти оцинковані з шайбами та гайками, діаметр різьби 20-[22] мм	т	0,03111	
	Хімзахист металевих конструкцій			
90	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	352,6	
91	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	352,6	
	Розділ 7. Підлоги			
	ТИП П-1			
92	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	47,428	
93	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	118,57	
94	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок додати 100мм довести до загальної товщини 120мм	м2	118,57	
95	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	118,57	
96	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	130,427	
97	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту щільністю 35кг/м3,товщ. 150мм/	м2	118,57	
98	Плити з екструдованого пінополістиролу XPS	м3	18,14	
99	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (спецклеї), кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	118,57	
100	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	770,705	
101	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	48,13942	
102	Керамічна плитка 300х300	м2	120,9414	
	ТИП П-2			
103	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	45,46	
104	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	113,65	
105	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок додати 100мм довести до загальної товщини 120мм	м2	113,65	
106	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	113,65	
107	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	125,015	
108	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту щільністю 35кг/м3,товщ.50мм/	м2	113,65	
109	Плити з екструдованого пінополістиролу XPS	м3	5,8	
110	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	113,65	
111	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	113,65	
112	Улаштування покриттів з паркетних дощок на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	113,65	
113	Шумоізоляційна прокладка під паркетну дошку	м2	115,923	
114	Дошки паркетні	м2	115,923	

1	2	3	4	5
	ТИП П-3			
115	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	5,6	
116	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	14	
117	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок додати 100мм довести до загальної товщини 120мм	м2	14	
118	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	14	
119	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	15,4	
120	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту щільністю 35кг/м3,товщ.50мм/	м2	14	
121	Плити з екструдованого пінополістиролу XPS	м3	0,71	
122	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (спецклеї), кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14	
123	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	91	
124	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	5,684	
125	Керамічна плитка 300х300	м2	14,28	
	ТИП П-4			
126	Ізоляція плоских поверхонь листами із спіненого пінофолу	м2	118,07	
127	Пінофол товщ 10мм	м2	120,66754	
128	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	118,07	
129	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	118,07	
130	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	147,6	
131	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (спецклеї), кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	118,07	
132	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	767,455	
133	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	47,93642	
134	Керамічна плитка 300х300	м2	120,4314	
	ТИП П-5			
135	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту щільністю 35кг/м3,товщ.50мм/	м2	23,13	
136	Плити з екструдованого пінополістиролу XPS	м3	1,18	
137	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	23,13	
138	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	23,13	
139	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	28,9125	
140	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (спецклеї), кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	23,13	
141	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	150,345	
142	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	9,393622	
143	Керамічна плитка 300х300	м2	23,5926	
	ТИП П-6			
144	Ізоляція плоских поверхонь листами із спіненого пінофолу	м2	400,04	
145	Пінофол товщ 10мм	м2	408,84088	

1	2	3	4	5
146	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	400,04	
147	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	400,04	
148	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	500,05	
149	Улаштування покриттів з паркетних дощок на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	400,04	
150	Шумоізоляційна прокладка під паркетну дошку	м2	408,0408	
151	Дошки паркетні	м2	408,0408	
	ТИП П-7			
152	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту щільністю 35кг/м3,товщ.50мм/	м2	9,42	
153	Плити з екструдованого пінополістиролу XPS	м3	0,48	
154	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	9,42	
155	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	9,42	
156	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	11,775	
157	Улаштування покриттів з паркетних дощок на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	9,42	
158	Шумоізоляційна прокладка під паркетну дошку	м2	9,6084	
159	Дошки паркетні	м2	9,6084	
	ТИП П-8			
160	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	52,69	
161	Плитки керамогранітні 300х300 мм	м2	53,7438	
162	Клеєвий розчин (для плитки з керамічної та керамогранітної)	кг	273,988	
163	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	24,02664	
	ТИП П-9			
164	Ізоляція плоских поверхонь листами із спіненого пінофолу	м2	18,16	
165	Пінофол товщ 10мм	м2	18,55952	
166	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	18,16	
167	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	18,16	
168	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	22,7	
169	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	18,16	
170	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	54,48	
171	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (спецклеї), кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,16	
172	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	118,04	
173	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	7,37296	
174	Керамічна плитка 300х300	м2	18,5232	
	ТИП П-10			
175	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	21,61	
176	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	23,771	

1	2	3	4	5
177	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту	м2	21,61	
178	Плити з екструдованого пінополістиролу XPS	м3	5,51	
179	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	21,61	
180	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	21,61	
181	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	32,415	
182	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (спецклеї), кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	21,61	
183	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	140,465	
184	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	8,77366	
185	Керамічна плитка 300х300	м2	22,0422	
	Плінтуси			
186	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	382,21	
187	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами	м	509,97	
	Розділ 8. Заповнення прорізів			
	ДВЕРІ			
188	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	131	
189	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	м2	67,01	
190	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції з частковим склінням склопакетом	м2	85,2	
191	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції з глухим полотном	м2	45,8	
192	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	36,11	
193	Блоки дверні зовнішні на алюмінієвому профілі з склопакетом	м2	15,32	
194	Блоки дверні внутрішні на алюмінієвому профілі з склопакетом	м2	20,79	
195	Дюбель шуруп 150мм	шт	87,4342	
196	Піна монтажна	л	4,381571	
197	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,12	
198	Двері технічні металеві	м2	1,12	
199	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	м2	0,64	
200	Люк протипожежний 800х800	шт	1	
	ВІКНА			
201	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,85	
202	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з алюмінієвим профілем в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,915	
203	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з алюмінієвим профілем в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	123,177	

1	2	3	4	5
204	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінієвим профілем в кам'яних стінах житлових і громадських будівель - світлопрозорі фасадні системи	м2	104,168	
205	Блоки віконні з алюмінієвого профілю одинароної конструкції з склопакетом	м2	238,11	
206	Дюбель-шурупи 100х10	шт	825,20043	
207	Піна монтажна	л	62,813714	
208	Установлення віконних зливів	м	124	
209	Зливи віконні шириною 200 мм.	м	72,6937	
210	Зливи віконні шириною 150 мм.	м	55,8943	
211	Заглушки на зливи віконні	шт	180	
212	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	111,3	
213	Пластмасові підвіконники 400мм	м	88,128	
214	Пластмасові підвіконники 250мм	м	25,398	
215	Заглушки на підвіконники	шт	180	
	ВІТРАЖІ			
216	Монтаж вітражів з алюмінієвих сплавів	м2	89,5	
217	Вітражі алюмінієві	м2	89,5	
218	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,8064	
219	Труба профільна 20х40х2	т	0,244224	
220	Труба профільна 40х40х2	т	0,61056	
221	Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей	т	0,8064	
222	Ґрунтування металевих поверхонь за два раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	53,76	
223	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	53,76	
	Розділ 9. Опорядження внутрішнє			
	Стеля			
224	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	332,75	
225	Підвіс в комплекті	шт	266,2	
226	Тяга підвісу	шт	266,2	
227	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	316,1125	
228	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	632,225	
229	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	316,1125	
230	Кутик металевий пристінний	м	359,37	
231	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	988	
232	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	287,75	
233	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	302,14	
	Акустична стеля			
234	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих	м2	478,36	
235	Головний профіль Ventatec T-15 3600 мм	шт	126	
236	Поперечний профіль Ventatec T-15 1200 мм	шт	757	
237	Поперечний профіль Ventatec T-15 600 мм	шт	757	
238	Пристінний кутник Ventatec 25/15/8/15 мм 3м	шт	172	
239	Регульований підвіс Clickfix BS 10 110	шт	382	
240	Стержень с петлею 500 мм	шт	382	
241	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	442,36	
242	Акустичні стелі AMF Thermatex Thermofon	м2	464,48	
243	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	365,12	
244	Шпаклівка "KNAUF"	кг	547,68	

1	2	3	4	5
245	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	373,32	
246	Фарба латексна	кг	186,66	
247	Улаштування багетів	м	899,8	
248	Багети	м	908,798	
249	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	21,61	
250	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	43,22	
	Стіни			
251	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	304,69	
252	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	130,07	
253	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами Knauf Rotband з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	1873,15	
254	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	38193,5285	
255	Грунтовка глибокого проникнення Greinplast U	кг	65,747565	
256	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2003,22	
257	Шпаклівка "KNAUF"	кг	2003,22	
258	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	130,07	
259	Шпаклівка "KNAUF"	кг	130,07	
260	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2003,22	
261	Фарба латексна	кг	1001,61	
262	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	304,69	
263	Грунтовка глибокого проникнення Greinplast U	кг	60,938	
264	Плитки керамічні для стін	м2	307,7369	
265	Клеєвий розчин (для плитки з керамічної та керамогранітної Greinplast P)	кг	1584,388	
266	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	138,02457	
267	Пластмасові хрестики для укладання плит	шт	2199,8618	
	Акустична стіна			
268	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	1022,9	
269	Акустична мінеральна вата 50 мм	м3	52,1679	
270	Звукоізоляційна стрічка Vibrofix Norma 150	м п	1472,976	
271	Улаштування профільної системи для обшивки стін акустиними плитами	м2	1022,9	
272	Профільна система для монтажу панелей 4akustik на стелю	м2	1022,9	
273	Облицювання каркасів стін декоративними акустичними панелями	м2	1022,9	
274	Акустичні панелі Heradesign Superfine 15 мм	м2	1074,045	
	Розділ 10. Зовнішнє оздоблення			

1	2	3	4	5
275	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	325,85	
276	Дюбель термоізоляційний 10х200	шт	2632,868	
277	Клейовий розчин для приклеювання мінераловатних плит	кг	3910,2	
278	Мінераловатні плити товщ.200мм	м3	69,7319	
279	Лугостійка склосітка	м2	374,7275	
280	Фарба грунтувальна Cerezit CT 16	л	55,3945	
281	Штукатурка акрилова Cerezit CT 64	кг	879,795	
282	Фарба акрилова фасадна Cerezit CT 42	кг	163,5767	
283	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 250 мм. Стіни гладкі	м2	237,55	
284	Мінераловатні плити товщ.250мм	м3	63,544625	
285	Дюбель термоізоляційний 10х250	шт	1267	
286	Грунтовка глибокого проникнення Greinplast U	кг	31,3566	
287	Клейовий розчин для приклеювання мінераловатних плит	кг	1881,396	
288	Лугостійка склосітка	м2	180,30045	
289	Фарба грунтувальна Cerezit CT 16	л	26,65311	
290	Штукатурка акрилова Cerezit CT 64	кг	423,3141	
291	Фарба акрилова фасадна Cerezit CT 42	кг	78,705066	
292	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм. Стіни гладкі	м2	10,13	
293	Дюбель термоізоляційний 10х200	шт	83	
294	Грунтовка глибокого проникнення Greinplast U	кг	1,33716	
295	Клейовий розчин для приклеювання мінераловатних плит	кг	80,2296	
296	Мінераловатні плити товщ.150мм	м3	0,541955	
297	Лугостійка склосітка	м2	11,6495	
298	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань	м2	414,2	
299	Мінераловатні плити товщ.200мм	м3	86,982	
300	Фальцовані металеві листи	м2	488,756	
301	Кронштейни вирівнювальні	шт	1656,8	
302	Паронітова прокладка	шт	1656,8	
303	Дюбелі фасадні 12х100 мм	шт	3313,6	
304	Профіль напрямний	м	1656,8	
305	Гвинти самонарізні 4,2х16 мм	шт	16568	
306	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	987,73	
	ЦОКОЛЬ нижче рівня землі			
307	Гідроізоляція Ceresit CP 43 стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	17,76	
308	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	67,488	
309	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	0,8883	
310	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-35	м3	0,95016	
311	Обклеювання склотканиною в 1 шар по бетонній поверхні	м2	17,76	
312	Лугостійка склосітка	м2	19,3584	
313	Клейовий розчин для пінопласту	кг	213,12	
314	Гідроізоляція Ceresit CP 43 стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	17,76	

1	2	3	4	5
315	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	67,488	
316	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	17,76	
317	Пухирчата рулонна гідроізоляційна мембрана	м2	20,424	
	Розділ 11. Покрівля			
318	Баластна засипка покриття щебенем	м3	10,782	
319	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	11,8602	
320	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	359,4	
321	Шиповидна мембрана	м2	395,34	
322	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	359,34	
323	Стрічка бутил-каучукова	м	536,8	
324	Клей контактний для ПВХ-мембран	л	33,55	
325	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	1449,36	
326	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,671	
327	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	359,4	
328	Геотекстиль голкопробивний, густина від 300 г/м2	м2	413,31	
329	Улаштування покриття з листової сталі скатів з настінними жолобами та звисами	м2	369,6	
330	Профнастил НС-57	м2	436,128	
331	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	369,6	
332	Супердифузійна мембрана ЄВРОБАР'ЄР ПЛЮС	м2	406,56	
333	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	359,4	
334	Утеплювач мінеральна вата 300 мм	м2	370,182	
335	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	369,6	
336	Покрівельна плівка Паробар'єр Н110	м2	406,56	
	Покрівля з євроруберойду			
337	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	10,6	
338	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	11,66	
339	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих /плити екструдованого пінопласту	м2	10,6	
340	Плити з екструдованого пінополістиролу XPS	м3	2,92	
341	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	10,6	
342	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додати 55мм довести до загальної товщини 70мм	м2	10,6	
343	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	10,6	
344	Сітка Вр-І 3мм крок 50х50мм	м2	11,66	
345	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	17,1	
346	Праймер бітумний	кг	5,985	
347	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	17,1	
348	Руберойд наплавлюваний для верхніх шарів з сланцевою посипкою	м2	19,323	
349	Руберойд наплавлюваний підкладковий	м2	19,665	
350	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	45	
351	Ланки водостічних труб	м	45	
352	Установлення воронок водостічних	воронка	4	
353	Водостічна воронка	шт	3	
354	Парапетна воронка ф80	шт	1	

1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-02 на водопостачання та каналізація Розділ 1. Мережа В1			
355	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	1,9	
356	Труба сталева ДУ 50	м	1,9	
357	Перехід пп/сталь ф50х2"	шт	1	
358	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	33,1	
359	Труба ф20 х 2.8 KAN-therm	м	33,1	
360	Коліно пп ф20, 90° KAN-therm	шт	37	
361	Перехід пп ф25х20 KAN-therm	шт	2	
362	Трійник пп рівнопрохідний,, ф20 KAN-therm	шт	7	
363	Трійник сталевий з різьбою 1/2”	шт	3	
364	Кульовий кран 1/2"	шт	11	
365	Перехід пп/сталь ф20х1/2"	шт	13	
366	Перехід пп/сталь ф20х3/4"	шт	4	
367	Кріплення ф20	шт	20	
368	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	3	
369	Труба ф32 х 4.4 KAN-therm	м	3	
370	Коліно пп ф32, 90° KAN-therm	шт	1	
371	Перехід пп ф32х20 KAN-therm	шт	2	
372	Перехід пп ф32х25 KAN-therm	шт	1	
373	Трійник пп редукційний ф32х25 KAN-therm	шт	1	
374	Трійник пп рівнопрохідний,, ф32 KAN-therm	шт	1	
375	Перехід пп/сталь ф32х1"	шт	2	
376	Кріплення ф32	шт	1	
377	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	20	
378	Труба ф25 х 3.5 KAN-therm	м	20	
379	Коліно пп ф25, 90° KAN-therm	шт	12	
380	Коліно сталеве 2”, 90°	шт	1	
381	Перехід пп ф50х32 KAN-therm	шт	1	
382	Трійник пп редукційний ф25х20 KAN-therm	шт	2	
383	Трійник пп рівнопрохідний,, ф25 KAN-therm	шт	5	
384	Перехід пп/сталь ф25х3/4"	шт	16	
385	Кріплення ф25	шт	12	
386	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	8	
387	Зворотній клапан 2”	шт	1	
388	Муфта(американка) 2”	шт	2	
389	Антивібраційна вставка 2”	шт	2	
390	Кульовий кран 2"	шт	3	
391	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	3	
392	Кульовий кран 1”	шт	3	
393	Кульовий кран 3/4"	шт	19	
394	Гнучкий шланг води, тип гайка-гайка, 1=300 мм, 1/2"	шт	31	

1	2	3	4	5
395	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	118,9	
396	Установлення лічильників [водомірів]	шт	1	
397	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	шт	1	
398	Фільтр для води сітачтий ф20	шт	1	
399	Перехід сталевий діам. 32х20	шт	2	
400	Установлення муфтової запірної та регулючої арматури	шт	2	
401	Кульовий кран 1/2"	шт	1	
402	Клапан зворотній муфтовий 1/2"	шт	1	
403	Перехід сталевий ф32х1/2"	шт	2	
404	Установлення насосних установок, маса агрегату до 0,3 т	насос	1	
405	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (бойлер)	шт	7	
	Розділ 2. Обладання сантехнічне			
406	Установлення дверей ревізійних стальних	грата	4	
407	Ревізійні дверцята 250х200	шт	4	
408	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	10	
409	Унітаз з змивним бачком	шт	10	
410	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1	
411	мийка	шт	1	
412	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	10	
413	Умивальник з краном і фасонними елементами	комп	10	
414	Протипожежна піна hilti CP 606	шт	5	
415	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	113	
416	Ізоляція ф20, t=10мм	м	33	
417	Ізоляція ф25, t=10мм	м	18	
418	Ізоляція ф32, t=10мм	м	62	
	Розділ 3. Мережа Т3			
419	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	0,9	
420	Труба ф20 х 2.8 KAN-therm	м	1	
421	Гнучкий шланг води, тип гайка-гайка, 1=300 мм, 1/2"	шт	31	
422	Коліно пп ф20, 90° KAN-therm	шт	2	
423	Трійник з різьбою 1/2"	шт	3	
424	Трійник пп рівнопрохідний, ф20 KAN-therm	шт	1	
425	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	1	
426	Ізоляція ф20, t=10мм	м	1	
427	Кріплення ф20	шт	3	
	Розділ 4. Мережа К1			
428	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	30	
429	Труба раструбна, ф110 Wavin SN8, SDR34	м	30	
430	Заглушка ф110 Wavin	шт	2	
431	Коліно ф110, 45° Wavin	шт	38	
432	Перехід ф110х50 Wavin	шт	1	
433	Ревізія ф110 Wavin	шт	5	
434	Трійник 45, ф110 Wavin	шт	1	
435	Трійник ф110, 45° Wavin	шт	6	

1	2	3	4	5
436	Трійник ф110х50, 45° Wavin	шт	7	
437	Хрестовина одноплощинна ф110, 67° Wavin	шт	4	
438	Протипожежна муфта ф110 hilti	шт	7	
439	Кріплення ф110	шт	12	
440	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	29	
441	Труба ВТ раструбна, ф50 Wavin	м	29	
442	Коліно ф50, 45° Wavin	шт	62	
443	Коліно ф50, 90° Wavin	шт	2	
444	Перехід ф50х32 Wavin	шт	1	
445	Перехід ф50х40 Wavin	шт	2	
446	Трійник 45, ф50 Wavin	шт	1	
447	Трійник ф50, 45° Wavin	шт	10	
448	Кріплення ф50	шт	20	
449	Протипожежна муфта ф50 hilti	шт	6	
450	вентиляційний грибок	шт	1	
451	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	
452	Повітряний клапан hl HL905	шт	1	
453	Установлення дверей ревізійних	грата	5	
454	Ревізійні дверцята 200х200	шт	5	
455	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	1	
	Розділ 5. Мережа К2			
456	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	42	
457	Труба раструбна, ф110х3.2 Wavin	м	42	
458	Коліно ф110, 45° Wavin	шт	21	
459	Ревізія ф110 Wavin	шт	2	
460	Трійник ф110, 45° Wavin	шт	1	
461	Труба ВТ раструбна, ф75 Wavin	м	10	
462	Коліно ф75, 30° Wavin	шт	4	
463	Установлення лійок	воронка	3	
464	Парапетна воронка ф80	шт	1	
465	Дощеприймач HL64.1	шт	2	
466	Протипожежна муфта ф110 hilti	шт	5	
467	Установлення дверей ревізійних	грата	4	
468	Ревізійні дверцята 200х200	шт	4	
469	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	35	
470	Ізоляція ф110	м	35	
471	Саморегулючий кабель обігріву Devi-Pipeguard TM 10	м	11	
472	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	21	
473	Труба ВТ раструбна, ф40 Wavin	м	21	
474	Монтаж у приміщенні апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,04 т	шт	2	
475	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	4	
476	Трап терасний ф50 з підігрівом	шт	4	
	Розділ 6. Водопровід протипожежний			
477	Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння і збуджувальні зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	м	0,75	
478	Труба сталева електрозварна прямошовна 32х2.2	м	0,75	

1	2	3	4	5
479	Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння і збуджувальні зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	62,5	
480	Труба сталева електрозварна прямошовна 57х5.5	м	62,5	
481	Відведення крутовигнуте 90-57х7	шт	8	
482	Хомут металевий підвісний Ду50+гум.прокладки+болти	шт	10	
483	Дюбель розпір М10 латунний	шт	10	
484	Шпилька оцинкована М10	м	2,75	
485	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	1	
486	Засувка дискова поворотна Ду50 Ру16	шт	1	
487	Фланці сталеві приварні Ду50 Ру16	шт	2	
488	Прокладка міжфланцева Ду50	шт	2	
489	Гайка шестигранна М16	шт	13	
490	Шайба кругла М16	шт	8	
491	Шпилька оцинкована М16х1000	шт	4	
492	Муфта, приварна 1/2"	шт	4	
493	Кран кульовий муфтовий 1/2" Ру16	шт	4	
494	Установлення шаф	шт	4	
495	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	кран	4	
496	Шафа, пожежна кран-комплект 1500х600х250	шт	4	
497	Касета 412х152х260мм	шт	4	
498	Кран пожежний кутовий латунний Ду50НН	шт	4	
499	Гайка сполучна муфтова Ду50 ГМ-50	шт	4	
500	Рукав пожежний латексний з 2-ма муфтовими головками Ду50 6=20м	шт	4	
501	Ствол пожежного рукава. Ду50 РСПК-50	шт	4	
502	Муфта приварна G2	шт	4	
503	Кран-комплект з напівжорстким рукавом 25мм	шт	4	
504	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	кран	4	
505	Кран пожежний кутовий латунний Ду25	шт	4	
506	Муфта приварна G1	шт	4	
507	Вогнегасник порошковий 0П-5	шт	8	
508	Кутик 63х63х4- (Кріплення для вертикальних трубопроводів - 16шт.хО,2кг)	кг	1	
509	Прокладання футлярів зі стальних труб діаметром 80 мм	м	1,75	
510	Труба сталева електрозварна прямошовна (Футляри під труби 0.35м) 89х3.5	шт	5	
511	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	11,75	
512	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	11,75	
513	Фарба ПФ-115	кг	3,5	
514	Грунт ГФ-021	кг	1,75	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на придбання устаткування - водопостачання та каналізація</u>			
515	Лічильник холодної води крильчастий 020 з імпульсним виходом та терміналом передачі даних Sensus 420PC DN15 + HRI B4 D=10	шт	1	
516	Циркуляційний насос Grundfos UPS 25-40 180 + гайки	компл.	1	
517	Водонагрівач Atlantic Steatite Floor Standing VSRS 200L, 200 л, 2,4 кВт	шт	1	
518	Водонагрівач Willer PU07RF-Cubus, 7 л, 1,5 кВт	шт	1	

1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-04 на вентиляція і кондиціювання			
	Розділ 1. Вентиляція			
	ПВ1			
519	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
520	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	2	
521	Шумопоглинач прямокутний 250х150 600 мм ШП 250х150 0.6	шт	2	
522	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	6	
523	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60eTB 250х150	шт	4	
524	Клапан дросельний круглий 160 КДК160	шт	2	
525	Встановлення решіток вентиляційних	виріб	4	
526	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 300х150 EMT-UP 300х150	шт	4	
527	Дифузор стельовий регульований ПДК+R 225х225	шт	2	
528	Адаптер з базовою врізкою 0160 Адб 225х225 Ду160	шт	2	
529	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	10,52	
530	Повітропровід гнучкий алюмінієвий ф160 мм	м	9	
531	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 200х100 мм	м	10	
532	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	40,8	
533	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 250х150 мм	м	51	
534	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	10,3	
535	Ізоляція мінераловатна 50 мм Alu LamellaMAT 50	м2	10,3	
	П2В2			
536	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
537	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	6	
538	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60eTB 150х100	шт	1	
539	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60eTB 250х150	шт	1	
540	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60eTB 300х150	шт	1	
541	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60eTB 500х300	шт	2	
542	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60eTB 600х200	шт	1	
543	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	3	
544	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60eTB 600х250	шт	1	
545	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60eTB 600х300	шт	2	
546	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5 перерізом 400х400 мм	шт	4	
547	Шумопоглинач прямокутний 500х300 1000 мм ШП 500х300 1.0	шт	2	

1	2	3	4	5
548	Шумопоглинач прямокутний 600х300 1000 мм ШП 600х300 1.0	шт	2	
549	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	14	
550	Клапан дросельний круглий 125 КДК125	шт	1	
551	Клапан дросельний прямокутний 150х100 КДП 150х100	шт	7	
552	Клапан дросельний прямокутний 200х150 КДП 200х150	шт	3	
553	Клапан дросельний прямокутний 300х200 КДП 300х200	шт	1	
554	Клапан дросельний прямокутний 400х200 КДП 400х200	шт	1	
555	Клапан дросельний прямокутний 600х250 КДП 250х150	шт	1	
556	Встановлення решіток вентиляційних	виріб	18	
557	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 200х100 EMT-UP 200х100	шт	7	
558	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 300х150 EMT-UP 300х150	шт	3	
559	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 300х200 EMT-UP 300х200	шт	8	
560	Дифузор стельовий регульований ПДК+R 225х225	шт	15	
561	Адаптер з базовою врізкою ф125 Адб 225х225 Ду125	шт	7	
562	Адаптер з базовою врізкою ф160 Адб 225х225 Ду160	шт	8	
563	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	27,41	
564	Повітропровід гнучкий алюмінієвий ф125 мм	м	19	
565	Повітропровід гнучкий алюмінієвий ф160 мм	м	4	
566	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 150х100 мм	м	36	
567	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	56,7	
568	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 200х150 мм	м	25	
569	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 200х200 мм	м	15	
570	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 250х150 мм	м	29	
571	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 250х250 мм	м	4	
572	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	22,6	
573	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 300х100 мм	м	3	
574	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 300х150 мм	м	14	
575	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 300х200 мм	м	9	
576	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	72,2	
577	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 400х200 мм	м	15	
578	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 400х250 мм	м	3	
579	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 500х150 мм	м	1	
580	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 500х250 мм	м	6	
581	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 500х300 мм	м	23	
582	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 600х200 мм	м	2	
583	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	28,5	

1	2	3	4	5
584	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 600х250 мм	м	3	
585	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 600х300 мм	м	13	
586	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	12	
587	Ізоляція мінераловатна 50 мм Alu LamellaMAT 50	м2	12	
588	Хомут ХЦ100	шт	2	
	В3			
589	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
590	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
591	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60еТВ 100	шт	2	
592	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	9,92	
593	Анемостат витяжний 0100 DVS100	шт	1	
594	Повітропровід гнучкий алюмінієвий ф100 мм	м	1	
595	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф100 мм	м	31	
596	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	0,4	
597	Ізоляція мінераловатна 50 мм Alu LamellaMAT 50	м2	0,4	
598	Хомут ХЦ100	шт	2	
	В4			
599	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
600	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
601	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60еТВ 100	шт	1	
602	Встановлення решіток вентиляційних	виріб	1	
603	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 200х100 EMT-UP 200х100	шт	1	
604	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	11,78	
605	Повітропровід гнучкий алюмінієвий ф100 мм	м	1	
606	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф100 мм	м	37	
607	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	0,4	
608	Ізоляція мінераловатна 50 мм Alu LamellaMAT 50	м2	0,4	
609	Хомут ХЦ 250	шт	2	
	В5			
610	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-6 діаметром обичайки 500 мм	шт	1	
611	Шумопоглинач круглий 600 мм ШК 250/600	шт	1	
612	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
613	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
614	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60еТВ 125	шт	3	
615	Клапан дросельний круглий 100 КДК100	шт	2	
616	Клапан дросельний круглий 125 КДК125	шт	4	
617	Ковпак вентиляційний EZ 250 ZS	шт	1	
618	Анемостат витяжний 0100 DVS100	шт	4	
619	Встановлення решіток вентиляційних	виріб	9	

1	2	3	4	5
620	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 200х100 EMT-UP 200х100	шт	9	
621	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	18,58	
622	Повітропровід гнучкий алюмінієвий ф100 мм	м	4	
623	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф100 мм	м	20	
624	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф125 мм	м	8	
625	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф160 мм	м	5	
626	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф200 мм	м	5	
627	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф250 мм	м	3	
628	Сталь тонколистова оцинкована по ГОСТ 14918-80 S=1. 0 мм для покриття теплоізольованого повітропроводу назовні	м2	0,9	
629	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	1,7	
630	Ізоляція мінераловатна 50 мм Alu LamellaMAT 50	м2	1,7	
631	Хомут ХЦ100	шт	2	
	В6			
632	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
633	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
634	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60еТВ 100	шт	1	
635	Встановлення решіток вентиляційних	виріб	1	
636	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 200х100 EMT-UP 200х100	шт	1	
637	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	2,48	
638	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм D 0100 мм	м	8	
639	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	0,4	
640	Ізоляція мінераловатна 50 мм Alu LamellaMAT 50	м2	0,4	
	Розділ 2. Кондиціювання			
641	Установлення агрегатів вентиляційних зовнішніх	агрегат	1	
642	Установлення агрегатів вентиляційних внутрішніх	агрегат	13	
643	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	287	
644	Труба мідна м'яка 1/4" в ізоляції (06.35х0,81)	м	72	
645	Труба мідна м'яка 3/8" в ізоляції (09,52х0,81)	м	122	
646	Труба мідна м'яка 1/2" в ізоляції (012,7х0,81)	м	28	
647	Труба мідна м'яка 5/8" в ізоляції (015,88х0,89)	м	65	
648	Труба мідна м'яка 3/4" в ізоляції (019,05х0,89)	м	23	
649	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	м	12	
650	Труба мідна 7/8" (022,23х1,0)	м	1	
651	Труба мідна 1 1/8" (028,58х1,0)	м	11	
652	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	м	12	
653	Термоізоляція 022х9 мм Thermaflex AC	м	1	
654	Термоізоляція 028х9 мм Thermaflex AC	м	11	
655	Фреон для дозаправки R32	кг	11	

1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-05 на придбання устаткування на вентиляція і кондиціювання			
656	ВЕНТС ВУТ 2000 ПВ ЕС, з комплектом автоматики	шт	1	
657	ВЕНТС ВУТ 3000 ПВ ЕС, з комплектом автоматики	шт	1	
658	Комплект VRF: CHV-5S280SNMX2 1 шт + CHV-5SCC45NK 7 шт + CH030N 4 шт + CH020N 2 шт + XK46 1 шт	шт	1	
659	Внутрішній блок кондиціонера CHV-5SCC45NK	шт	7	
660	Внутрішній блок кондиціонера CH030N	шт	4	
661	Внутрішній блок кондиціонера CH020N	шт	2	
	Локальний кошторис 02-01-06 на опалення			
662	Установлення радіаторів стальних	кВт	273	
663	Purmo Compact C 11к 500x400, бокове підключення	шт	4	
664	Purmo Compact C 11к 500x500, бокове підключення	шт	1	
665	Purmo Compact C 11к 500x600, бокове підключення	шт	1	
666	Purmo Compact C 11к 500x800, бокове підключення	шт	13	
667	Purmo Compact C 11к 500x900, бокове підключення	шт	19	
668	Purmo Compact C 11к 500x1000, бокове підключення	шт	10	
669	Purmo Compact C 11к 500x1200, бокове підключення	шт	1	
670	Purmo Compact C 11к 500x1600, бокове підключення	шт	2	
671	Purmo Compact C 22к 500x400, бокове підключення	шт	2	
672	Purmo Compact C 22к 500x600, бокове підключення	шт	4	
673	Purmo Compact C 22к 500x1000, бокове підключення	шт	7	
674	Purmo Compact C 22к 600x400, бокове підключення	шт	1	
675	Purmo Compact C 22к 600x1200, бокове підключення	шт	2	
676	Purmo Compact C 22к 600x1400, бокове підключення	шт	1	
677	Purmo Compact C 22к 300x400, бокове підключення	шт	1	
678	Purmo Compact C 22к 300x700, бокове підключення	шт	12	
679	Purmo Compact C 22к 300x900, бокове підключення	шт	1	
680	Purmo Compact C 33к 300x600, бокове підключення	шт	2	
681	Purmo Compact C 33к 300x1000, бокове підключення	шт	5	
682	Purmo Compact C 33к 300x1100, бокове підключення	шт	2	
683	Purmo Compact C 33к 300x1600, бокове підключення	шт	1	
684	Purmo Compact C 33к 300x2300, бокове підключення	шт	1	
685	Вузол підключення RLV-K	шт	93	
686	Клапан терморегулюючий RA-N	шт	5	
687	Клапан запірний RLV-S	шт	5	
688	Термоголовка RA2991	шт	93	
689	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ф15	шт	1	
690	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ф20	шт	3	
691	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ф25	шт	22	
692	Регулятор перепаду тиску ASV-P	шт	26	
693	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	546	
694	Труба поліпропіленова Ekoplastik Fiber Basalt Plus ф20x2,8	м	546	
695	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	54	
696	Труба поліпропіленова Ekoplastik PP-R PN20 ф25x4,2	м	54	
697	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	28	
698	Труба поліпропіленова Ekoplastik PP-R PN20 ф32x4,4	м	28	
699	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	14	

1	2	3	4	5
700	Труба поліпропіленова Ekoplastik PP-R PN20 ф40х5,5	м	14	
701	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	60	
702	Труба поліпропіленова Ekoplastik PP-R PN20 ф50х6,9	м	60	
703	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	702	
704	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	110,9	
705	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм х 50мм	м	1793	
706	Очищувач для клею	л	4,3	
707	Ізоляція трубопроводів типу Thermacompact 9мм ф20х3,4	м	546	
708	Ізоляція трубопроводів типу Thermacompact 9мм ф25х4,2	м	23	
709	Ізоляція трубопроводів типу Thermacompact 9мм ф40х4,2	м	88	
	Локальний кошторис 02-01-07 на індивідуальний тепловий пункт			
710	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	2	
	**Вартість устаткування враховано в кошторисі на придбання устаткування			
711	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм	шт	1	
712	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром 40 мм	шт	2	
713	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
714	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром 25 мм	шт	2	
715	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	шт	3	
716	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	4	
717	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
718	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	2	
719	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	2	

1	2	3	4	5
	**Вартість устаткування враховано в кошторисі на придбання устаткування			
720	Комплект накидних гайок для під'єднання насоса	шт	1	
721	Комплект накидних гайок для під'єднання насоса	шт	1	
722	Розподільча гребінка ІТП (ізольована)	шт	1	
723	Установлення відмулювача магнітного діаметром 150 мм	шт	1	
	**Вартість устаткування враховано в кошторисі на придбання устаткування			
724	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм	шт	1	
725	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
726	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	10	
727	Кран кульовий, фланцевий PN 40, 180 С, Ду50	шт	2	
728	Засувка дискова, поворотна, типу "батерфляй" PN 16, 120 С, Ду50	шт	2	
729	Кран кульовий муфтовий, в/з, ф50 PN=25 бар, Т=120 С	шт	4	
730	Кран кульовий муфтовий, в/в, ф50 PN=25 бар, Т=120 С	шт	2	
731	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм	шт	4	
732	Кран кульовий-американка, в/з, Ф 32 PN=25 бар, Т=120 С	шт	4	
733	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм	шт	7	
734	Кран кульовий муфтовий, в/в, Ф 25 PN-25 бар, Т-120 С	шт	1	
735	Кран кульовий муфтовий, в/в, Ф 20 PN-25 бар, Т-120 С	шт	4	
736	Кран кульовий муфтовий, в/в, Ф 15 PN-25 бар, Т-120 С	шт	2	
737	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	4	
738	Клапан зворотній, міжфланцевий PN 16, 120 С, Ду50	шт	2	
739	Клапан зворотній, муфтовий, Ф 50 PN-25 бар, Т-120 С	шт	1	
740	Клапан зворотній, муфтовий, Ф 32 PN-25 бар, Т-120 С	шт	1	
741	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	2	
742	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	
743	Фільтр сітковий, муфтовий, Ф 50 PN=25 бар, Т=120 С	шт	1	
744	Фільтр, сітковий, фланцевий PN 16, 120 С, Ду50	шт	1	
745	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	
746	Фільтр сітковий, муфтовий, Ф 32 PN=25 бар, Т=120 С	шт	1	
747	Установлення кранів повітряних	комплект	6	
748	Автоматичний повітровипускник в комл. з зворотнім клапанем Ф15	шт	6	
749	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	7	
750	Термометр біметалевий Д корп=63 мм, Т=120 С, L=50mm	шт	3	
751	Термоманометр біметалевий Д корп=80 мм, Т=120 С, 16 атм	шт	4	
752	Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном	комплект	10	
753	Манометр, 16атм, Д=100мм, різьба 1/2", клас точнсті 1,5	шт	6	

1	2	3	4	5
754	Манометр, 16атм, Д=63мм, різьба 1/2", клас точнсті 1,5, осовий	шт	4	
755	Кран куловий з дренажем та випуском пдітря, для п/длючення манометра в/в. 1/2". 25 бао. 120 С	шт	10	
756	Закладна деталь установки манометра	шт	10	
757	Закладна деталь установки термометра	шт	3	
758	Закладна деталь установки датчика тиску	шт	2	
759	Фланець сталевий, приварний Ду-50, Ру-1,6 МПа	шт	16	
760	Фланець сталевий, приварний Ду-25, Ру-1,6 МПа	шт	6	
761	Відвід сталевий 90 виконання 1, діаметром ф33,7х2,6мм	шт	4	
762	Перехід сталевий концентричний (57х33.7)	шт	4	
763	Різьба сталева, приварна Ду 50	шт	6	
764	Різьба сталева, приварна Ду 32	шт	6	
765	Різьба сталева, приварна Ду 25	шт	2	
766	Різьба сталева, приварна Ду 15	шт	8	
767	Муфта сталева, приварна Ду 15	шт	8	
768	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	м	16	
769	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	4	
770	Труба сталева водогазопровідна ф25	мп	4	
771	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
772	Теплова ізоляція для труби Ф57х3 13.0 мм	м	16	
773	Теплова ізоляція для труби Ф40 (33,7х2,8) 13.0 мм	мп	4	
774	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	0,284	
775	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм х 50мм	м	27,628	
776	Очищувач для клею	л	0,062	
777	Хомут труби сантехнічний 2" з гумовим ущільненням	шт	8	
778	Хомут труби сантехнічний 1" з гумовим ущільненням	шт	4	
779	Шпилька оцинкована М10 1000мм	шт	3	
780	Втулка розпірна латунна М10	шт	12	
	Локальний кошторис 02-01-08 на придбання устаткування на індивідуальний тепловий пункт			
781	Регулятор перепаду тиску DN25 (монтаж на подаючому трубопроводі) фланцевий	шт	1	
782	Сідловий 2-х ходовий регулювальний клапан, DN25 з електроприводом	шт	1	
783	Поворотній 3-х ходовий регулювальний клапан, муфтовий DN32 з електроприводом	шт	1	
784	Циркуляційний насос Q=4,45 м3/год Yonos-Maxo 30/0,5-7	шт	2	
785	Циркуляційний насос Q=2,09 м3/год, Н=4,3 м, Yonos-Maxo25/1- 7	шт	2	
786	Розподільча гребінка ІТП (ізольована)	шт	1	
787	Магнітний шламовідмулювач Ф150, під'єднання Ду 50, Ру 16	шт	1	
788	Ультразвуковий лічильник теплової енергії в комплекті Sharky 775	шт	1	
789	Електроний регулятор з погодозалежним керуванням ECL Comfort 310	шт	1	
790	Щит управління	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-09 на електротехнічні рішення			
	Розділ 1. Щити			
791	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв. Шафа ВРЩ	шафа	1	

1	2	3	4	5
792	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	4	
	Розділ 2. Світлотехнічне обладнання			
793	Монтаж світильників, що установлюються в підвісних стелях	шт	250	
794	Світильник загального освітлення світлодіодний 36Вт, ДПО20У-36-101	шт	225	
795	Світильник загального освітлення світлодіодний 36Вт, накладнийз блоком аварійного живлення на 3 години ДПО20У-36-БАЖ-111	шт	25	
796	Монтаж світильників світлодіодних	шт	70	
797	Світильник світлодіодний, потужністю 20Вт, IP40 ДББ01В-20-001У3	шт	50	
798	Світильник світлодіодний, потужністю 16Вт, з блоком аварійного живлення на 3 години ДББ26У-16-БАЖ	шт	20	
799	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	19	
800	Датчик руху	шт	15	
801	Світильник RetroLight Emil жоВтий, 60 Вт, IP20 Philips SM530C PSD L1410 OC LED43S	шт	4	
802	Світильник з написом "Вихід" з акумуляторною батареєю, IP20 ДБ001ВСП	шт	15	
803	Установлення вимикачів	шт	51	
804	Вимикач на одне коло вбудованого монтажу, IP20 (коробка для суцільних стін) (Подрозеточна коробка DKC 59301,Вимикач однополюсний для монтажа в стіну, "Біла хмара", дкс [4400103], Рамка пластикова, 2 модуля, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902]	к-т	12	
805	Вимикач на одне коло вбудованого монтажу, IP20 (коробка для гіпсокартонних стін) (Коробка монтажна під гипсокартон, IMT35150 Schneider; "Біла хмара", дкс [4400103], Рамка пластикова, 2 модуля, для настінного монтажу, "Біла хмара" дкс [4400902]	к-т	2	
806	Вимикач на одне коло вбудованого монтажу, IP44 (коробка для суцільних стін) (Подрозеточна коробка DKC 59301; Рамка для монтажу в стіну Avanti, ip55, Біла хмара, 2 модуля, дкс [4400922]; Вимикач однополюсний, "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400102]	к-т	6	
807	Вимикач на одне коло Вбудованого монтажу, IP44 (коробка для гіпсокартонних стін) Прохідний (Коробка монтажна під гипсокартон, IMT35150 Schneider; Рамка для монтажу в стіну Avanti, ip55, Біла хмара, 2 модуля, дкс [4400922]; Вимикач однополюсний, "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400102]	к-т	2	
808	Вимикач на два кола вбудованого монтажу, IP20 (коробка для суцільних стін) Прохідний (Подрозеточна коробка DKC 59301; Вимикач однополюсний подвійний для монтажа в стіну, "Біла хмара", дкс [4400104]; Рамка пластикова, 2 модуля, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	5	
809	Вимикач на два кола вбудованого монтажу, IP20 (коробка для гіпсокартонних стін) Прохідний (Коробка монтажна під гипсокартон, IMT35150 Schneider; Рамка пластикова,для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	14	
810	Вимикач на два кола вбудованого монтажу для керування з двох місць, IP20 (коробка для суцільних стін) Прохідний (Подрозеточна коробка DKC 59301; Перемикач, "Біла хмара", 1модуль, дкс [4400111]; Рамка пластикова, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	8	

1	2	3	4	5
811	Вимикач на два кола вбудованого монтажу для керування з двох місць, IP20 (коробка для гіпсокартонних стін) Прохідний (Коробка монтажна під гипсокартон, IMT35150 Schneider; Перемикач, "Біла хмара", 1модуль, дкс [4400111]; Рамка пластикова, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	2	
812	Вимикач на два кола вбудованого монтажу для керування з двох місць, IP20 (коробка для суцільних стін) Прохідний (Подрозеточна коробка DKC 59301; Перемикач, "Біла хмара", 1модуль, дкс [4400111]; Рамка пластикова, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	2	
813	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	150	
814	Розетка одномісна для вбудованого монтажу із заземлюючим контактом, однофазна 16А, IP20 (коробка для гіпсокартонних стін) (Коробка монтажна під гипсокартон, IMT35150 Schneider; Розетка в стіну, 2Р+Е, з з/ш, "Avanti", "Біла хмара", дкс [4400003], Рамка пластикова, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	120	
815	Розетка одномісна для накладного монтажу із заземлюючим контактом, однофазна 16А, IP44 (Розетка, 2Р+Е, з з/ш, "Avanti", "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400002] ,Коробка для настенного монтажа 2 мод. "Avanti" IP55 сер. DKC 4403932	к-т	30	
816	Розетка одномісна для вбудованого монтажу із заземлюючим контактом, однофазна 16А, IP44 (коробка для суцільних стін) (коробка для суцільних стін)(одрозеточна коробка DKC 59301; Рамка для монтажу в стіну Avanti, ip55, Біла хмара, 2 модуля, дкс [4400922] ; Розетка, 2Р+Е, з з/ш, "Avanti", "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400002]	к-т	30	
817	Розетка одномісна для вбудованого монтажу із заземлюючим контактом, однофазна 16А, IP44 (коробка для гіпсокартонних стін) (Коробка монтажна під гипсокартон, IMT35150 Schneider; Рамка для монтажу в стіну Avanti, ip55, Біла хмара, 2 модуля, дкс [4400922] ; Розетка, 2Р+Е, з з/ш, "Avanti", "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400002]	шт	4	
818	Розетка одномісна для накладного монтажу із заземлюючим контактом, трифазна 32А, IP44	шт	3	
819	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	5	
820	Сутінкове реле Acti 9 IC	шт	5	
821	Коробка відгалужувальна для кабелів 1,5-4 мм2, навісна, IP20, E30	шт	36	
822	Коробка відгалужувальна для кабелів 1,5-4 мм2, навісна, IP44, E30	шт	7	
823	Коробка відгалужувальна для кабелів 1,5-4 мм2, навісна, IP44	шт	73	
824	Коробка відгалужувальна для кабелів 1,5-4 мм2, навісна, IP20	шт	374	
825	Підрозеткова коробка для суцільних стін 365х265 мм	шт	52	
826	Лючок розетковий підлоговий на 12 модулів	шт	5	
827	Прокладання проводу при схованій проводці	м	2845	
828	Кабель силовий із вогнестійкою ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 5х2,5 мм2 (N1HXHFE180/E90 5х2,5	мп	45	
829	Кабель силовий із вогнестійкою ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 5х4 мм2 (N1HXHFE180/E90 5х4	мп	45	

1	2	3	4	5
830	Кабель силовий із вогнестійкою ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 (N1HXHFE180/E90 3х2,5	мп	45	
831	Кабель силовий із вогнестійкою ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 (N1HXHFE180/E30 3х1,5	мп	130	
832	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 2х1,5 мм2 ВВГнг-LS	мп	265	
833	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнг-LS	мп	600	
834	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 4х1,5 мм2 ВВГнг-LS	мп	350	
835	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнг-LS	мп	1100	
836	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 3х4 мм2 ВВГнг-LS	мп	125	
837	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 5х2,5 мм2 ВВГнг-LS	мп	60	
838	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 5х6 мм2 ВВГнг-LS	мп	70	
839	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 5х10 мм2 ВВГнг-LS	мп	55	
840	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 5х16 мм2 ВВГнг-LS	мп	75	
841	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 5х25 мм2 ВВГнг-LS	мп	80	
842	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 4х35 мм2 ВВГнг-LS	мп	15	
843	Кабель контрольний з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату пониженої пожежонебезпеки, екранований, з оболонкою з ПВХ пластикату, яка не підтримає горіння, з низьким димовиділенням 2х1,5 мм2 КВВГЕнгд	мп	50	
844	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	10	
845	Труба гофрована з ПВХ (серія 9) ф25 мм "OCTOPUS"	мп	10	
846	Смуга 4х40	мп	12	
	Локальний кошторис 02-01-010 на придбання устаткування - електротехнічні рішення			
847	Щит ввідно-розподільчий IP31, 380 В змінного струму на 1-н ввід	к-т	1	
848	Щит ввідно-розподільчий IP31, 380 В, вбудований (3 ряди по 24 модулі) PRA24324	к-т	4	
	Локальний кошторис 02-01-011 на монтаж ліфтів			
	Розділ 1. Монтаж ліфтів			
849	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	2	
850	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-28	
851	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-10	
	Локальний кошторис 02-01-012 на устаткування ліфтів			
852	Ліфт пасажирський вантажопідйомністю 1000кг	шт	2	
	Локальний кошторис 02-01-013 на пусконалагодка ліфтів			

1	2	3	4	5
853	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	2	
854	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-6	
	Локальний кошторис 02-01-014 на система захисту від блискавки			
855	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	12,6	
856	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	36	
857	Смуга стальна оцинкована 25х4 504251	м	36	
858	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	12,6	
859	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	245	
860	Дріт алюмінієвий а8 мм 502086	м	245	
861	Клемний з'єднувач (StZn) 221011	шт	4	
862	Тримач Pyramida без бетону (Pe/Pp) 336029	шт	22	
863	З'єднувач Vario з гайкою 201021	шт	11	
864	З'єднувач трубчастий 209011	шт	10	
865	Шуруп д/мет 4.8х35, шайба д/шурупа з прокладкою	Упак.	4	
866	Універсальний хомут D120 (Ni/StZn) 321133	шт	80	
867	Contra з двома пластинами 203011	шт	60	
868	Клей герметик поліуретановий	Упак	2	
869	Коробка фасадна 165х165х70 906019	шт	8	
870	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	12	
871	Комплект заземлення різьбовий D16 3 м (2 стержні, 1 муфта, муфта забивна, наконечник., гвинт, з'єднувач кутовий Cant D16) 116305	шт	12	
872	Стрічка водоблокуюча (10м) 901010	шт	4	
873	Струмопровідна паста для зменшення перехідного опору 930015	кг	0,1	
	Локальний кошторис 02-01-015 на система пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, система передавання тривожних сповіщень			
	Розділ 1. Система пожежної сигналізації (СПС)			
874	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС **Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування	шт	1	
875	Установлення модуля цифрового автодозвону **Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування	шт	1	
876	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год **Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування	шт	5	

1	2	3	4	5
877	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
878	Мультифункціональний адресний модуль розширення AM-MULTI	шт	1	
879	Модуль узгодження шлейфів МУШ-ДЛМ	шт	2	
880	Монтаж сповіщувача пожежного димового	шт	67	
881	Адресний димовий пожежний сповіщувач DETECTO SMK100	шт	48	
882	Адресний тепловий пожежний сповіщувач DETECTO HT100	шт	4	
883	Адресний ручний пожежний сповіщувач DETECTO MNL100	шт	12	
884	Адресний ручний пожежний сповіщувач DETECTO MNL110	шт	1	
885	Сповіщувач пожежний димовий лінійний АРТОН-ДЛЗ	шт	2	
886	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
	**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування			
887	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	4	
888	Коробка розподільча вогнестійка БКП-3.10	шт	4	
889	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	21	
890	Покажчик світловий (12/24У) "Вихід/Exit ОС-6.2	шт	11	
891	Покажчик світловий (12/24У) "Стрілка-показник напр. руху" ОС-6.4	шт	9	
892	Покажчик світловий (12/24У) "Пожежа" ОС-6.8	шт	1	
893	Світлозвуковий оповіщувач Джміль-1	шт	2	
894	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
	**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування			
895	Стяжки поліетиленові 90 мм	шт	4	
896	Коробка розподільча вогнестійка КРВ 01/30	шт	2	
897	Дюбель П/Е 6х40	Упак	4	
898	Саморіз (шуруп) 2,5х35	Упак	4	
899	Стяжки поліетиленові з кільцем під шуруп 60 мм	шт	2	
900	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	500	
901	Прокладання проводу при схованій проводці	м	885	
902	Кабель живлення вогнестійкий FE180/E30 3х1,5	м	4	
903	Кабель вогнестійкий "JE-H(St)H 1х2х0,8 BdFE180/30	м	410	
904	Кабель сигнальний JY-(ST)Y-1х2х0,8	м	950	
905	Кабель сигнальний JY-(ST)Y-2х2х0,8	м	25	
906	Прокладання коробів пластикових	м	100	
907	Канал кабельний "Сокол" 16х16	м	80	
908	Канал кабельний "Сокол" 20х40	м	20	
909	Прокладання поліетиленових труб	м	1000	
910	Труба гофрована 16 мм (50м)	шт	20	
911	Труба гофрована 20 мм (50м)	шт	10	
	ЗАПАС			
912	Адресний димовий пожежний сповіщувач DETECTO SMK100	шт	10	
913	Адресний тепловий пожежний сповіщувач DETECTO HT100	шт	1	

1	2	3	4	5
914	Адресний ручний пожежний сповіщувач DETECTO MNL100	шт	1	
915	Адресний ручний пожежний сповіщувач DETECTO MNL110	шт	1	
916	Сповіщувач пожежний димовий лінійний АРТОН-ДЛ3	шт	1	
	Розділ 2. Система зв'язку та оповіщення (СЗ та СО)			
917	Апаратура настільна, маса до 20 кг - Комплект оповіщення моноблоки типу ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	
	**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування			
918	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	62	
919	Гучномовець «ВЕЛЛЕЗ» (1; 3 Вт) 3АС100ПН-2	Шт	62	
920	Пульт керування виносний	шт	1	
	**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування			
921	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	
	**Вартість устаткування враховано в локальному кошторисі на придбання устаткування			
922	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	7	
923	Коробка розподільча вогнестійка КРВ 01/30	шт	7	
924	Прокладання проводу при схованій проводці	м	604	
925	Кабель живлення вогнестійкий FE180/E30 3x1,5	м	4	
926	Кабель вогнестійкий "JE-H(St)H 1x2x0,8 BdFE180/30	м	600	
	Локальний кошторис 02-01-016 на придбання устаткування - система пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, система передавання тривожних сповіщень			
	Розділ 1. Система пожежної сигналізації (СПС)			
927	Прилад приймально-контрольний Tiras PRIME A	шт	1	
928	Акумулятор 12 В 7 А/г	шт	5	
929	Модуль автодозвону МЦА - GSM	шт	1	
930	Блок живлення БЖ 1230	шт	1	
931	Блок живлення БЖ2415	шт	1	
	Розділ 2. Система зв'язку та оповіщення (СЗ та СО)			
932	Комплекс оповіщення у моноблочному виконані ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	
933	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1	
934	Акумулятор 12 В 7 А/г	шт	2	
	Локальний кошторис 02-01-017 на система передачі даних, система відеоспостереження			
935	Монтаж пристрою відеоконтрольного	шт	29	
936	Кабель 1м HDMI-HDMI	шт.	3	
937	Мережевий фільтр на 5 розеток Maxxter SPM5-G-10B 3м	шт.	6	
938	Патч-корд , кат.5е, UTP 0.5м	шт.	6	
939	Роз'єм RJ-45	шт.	48	
940	Коробка комутаційна IP44, 80x80x40мм 53700	шт	24	
941	Перетворювач або блок живлення	шт	1	
942	Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні цегляній	м	600	
943	Кабель U/UTP кат.5е 350МГц 4пари ПВХ марка КПВ-ВП (350) 4x2x0,51	м	600	

1	2	3	4	5
	Розділ 1. СКС			
944	Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні (Комутатор)	шт	3	
945	Вентиляторний модуль 19 ”, 1U, два вентилятора	шт	1	
946	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімань	плата	2	
	**Вартість враховано в кошторисі на придбання устаткування			
947	Модуль SFP 1x1000BaseLX SM 10km LC TL-SM311LS	шт	2	
948	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімань	плата	2	
949	Прокладання проводу category 5e U/UTP	м	5518	
950	Category 5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray 20514211	шт	17	
951	Монтаж розетки	шт	38	
952	Коробка універсальна Legrand діаметр 80 мм глибина 50 мм	шт	38	
953	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	2925	
954	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	11700	
955	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	292	
956	Гофрорукав ф20	м	294,92	
	Локальний кошторис 02-01-018 на придбання устаткування на систему передачі даних, систему відеоспостереження			
	Розділ 1. Система відеоспостереження			
957	Мережевий відеорегістратор NVR304-32E	шт	1	
958	Жорсткии диск, SATA 8Tb	шт	4	
959	Мережева відеокамера 4МП (2.8 ММ) DH-IPC-HDW4421EP-AS-0280B	шт	18	
960	Мережева відеокамера 4МП (2.8 ММ) DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED	шт	11	
	Розділ 2. Структурована кабельна система			
961	Точка доступу Grandstream GWN7630 WiFi Access Point GWN7630	шт	1	
962	Комутатор Aruba 6000 24G CL4 4SFP Switch R8N87A	шт	1	
963	Комутатор Aruba 6000 24G 4SFP Switch R8N88A	шт	1	
964	Комутатор Aruba 6300M 24G 4SFP56 Switch JL664A	шт	1	
965	Шафа комутаційна настінна 18U	компл	1	
966	ДБЖ APC Smart-UPS C 2000VA LCD 2U (SMC2000I-2U)	шт	2	
	Локальний кошторис 02-01-019 на монтаж устаткування			
967	Монтаж ескалатора	комплект	1	
	Локальний кошторис 02-01-020 на придбання устаткування			
968	Ескалатор OTIS 506 NCE типу MO-50N865G-1-3600	шт	1	
	Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення(внутрішньомайданчикові)			

1	2	3	4	5
	Розділ 1. Земляні роботи			
969	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ (суглинок) /при розробці траншей/	м3	89	
970	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	5	
971	Перевезення ґрунту до 30 км	т	142,4	
972	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	337,72	
973	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	32	
974	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	32	
975	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	257,72	
976	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	257,72	
977	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	257,72	
978	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	23	
979	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах нестійких і мокрих	м2	67,2	
980	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	10,27	
981	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням піску до 5 м (обсипка труб піском+засипка траншеї під дорогою на всю глибину)	м3	57	
982	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.]	м3	57	
983	Пісок природний, рядовий	м3	57	
984	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	57	
	Розділ 2. Мережа господарсько-потувого водопроводу В1			
985	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	22,7	
986	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	22,927	
987	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	2	
988	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	
989	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	22,7	
990	Установлення гільз з труб діаметром 100 мм	шт	5	
991	Труба раструбна, ф110х3.2 Wavin	м	10	
992	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	15,2	
993	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	15,352	

1	2	3	4	5
994	Коліна з поліетилену діам. 63 мм /45 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	
995	Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	
996	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	
997	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	
998	Засувка чавунна фланцева HAWLE 4000 E2 коротка DN100, Ру=1,0 МПа	шт	2	
999	Установлення люка	шт	1	
1000	Люк чавунний для колодязів важкий, 35258-55М	шт	1	
1001	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	
1002	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	
1003	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,1261	
1004	Коліно фланцеве чавунне з ніжкою (під ПГ) DN100 мм PN10	шт	1	
1005	Хрест фланцевий чавунний DN 100х100	шт	1	
1006	Трійник фланцевий чавунний DN100х100, PN 10	шт	1	
1007	Фланцева трубна муфта LRK, зовнішній діаметр 100 мм	шт	1	
1008	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	1	
1009	Фланець 1-100-10	шт	2	
1010	Болтові з'єднання М16х90 та 2 гайки (комплект)	шт	8	
	<u>Розділ 3. Мережа зовншіньої каналізації К0</u>			
1011	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	4,95	
1012	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х4,7 мм, тип тяжкий ф.Kachmarek	м	4,9995	
1013	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм	м	10,45	
1014	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х5,9 мм, тип тяжкий ф.Kachmarek	м	10,5545	
1015	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	м	111,51	
1016	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 250х7,3 мм, тип тяжкий ф.Kachmarek	м	112,6251	
1017	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 250 мм	шт	1	
1018	Коліно ПВХ діам. 250 ф.Kaczmarek	шт	1	
1019	Заглушка діам. 250 мм ф.Kaczmarek	шт	1	
1020	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 250 мм	шт	1	
1021	Трійник ПВХ діам.250 ф.Kaczmarek	шт	1	
1022	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	врiз	1	
	<u>Розділ 4. Колодязі</u>			
1023	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	2,97	
1024	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	
1025	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	
1026	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	
1027	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	

1	2	3	4	5
1028	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	
1029	Люк чавунний для колодязів важкий, 35258-55М	шт	1	
1030	Драбини металеві приставні	т	0,285	
1031	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	1,16	
1032	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази(драбин)	м2	2,766666667	
1033	Покриття бітумною мастикою бетонних і залізобетонних труб діаметром 1000 мм	м	6,97	
1034	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	
1035	Ущільнення з/б кілець колодязів та гідроізоляція вводів	м шва	132	
1036	Гідроізоляція бетонних поверхонь колодязів сумішшю Penetron 20 мм	м2	82	
1037	Ущільнення трубопроводів в колодязях	м шва	14	
	Матеріали			
1038	Гідроізоляційна суміш Penetron	кг	27,333333333	
1039	Гідроізоляция швів та тріщин Penecrit	кг	56,1	
1040	Гіидроізоляційна стрічка Penebar	м	4,666666667	
	Локальний кошторис 07-01-01 на вертикальне планування території			
1041	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	271,25	
1042	Перевезення ґрунту до 15 км	т	434	
1043	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 2	м3	190,29	
1044	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 20 м] при улаштуванні дорожніх насипів бульдозерами, група ґрунтів 2-3	м3	190,29	
	Локальний кошторис 07-02-01 на замощення території			
	ПОКРИТТЯ ТРОТУАРІВ БРУКІВКОЮ			
1045	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	802	
1046	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску	м3	120,3	
1047	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	802	
1048	Геотекстиль	м2	922,3	
1049	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню фр 20-40 за товщини 15 см	м2	802	
1050	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-3 - додати 5см довести до загальної товщини 20см	м2	802	
1051	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню фр 5-20 за товщини 15 см	м2	802	
1052	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр 2-5мм автогрейдером	м3	40,1	
1053	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	471	
1054	Суміш піскоцементна	м3	29,97915	
1055	Бетонні плити (500х2000 мм)	шт	58,632	
1056	Тротуарна плитка"Мій двір" "Еко	м2	74,337	
1057	Бруківка "Мій двір" "Доміні"	м2	360,168	
	БОРДЮРИ І ПОРЕБРИКИ			

1	2	3	4	5
1058	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	41	
1059	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,255	
1060	Камені бетонні бортові 150мм	шт	41	
1061	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	204	
1062	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,792	
1063	Поребрики 80мм	шт	204	
1064	Установлення бетонних лотків на бетонну основу	м	15	
1065	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,825	
1066	Лоток бетонний водостічний переріз 120мм з решіткою в комплекті	шт	15	
	Локальний кошторис 07-03-01 на озеленення			
	Розділ 1. Озеленення			
1067	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	294	
1068	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	м2	294	
1069	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	м2	294	
1070	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м та 0,25х0,2 м вручну	шт	47	
1071	Дуб черешчатий Quercus robus "Fastigiata Kosterii"	шт	5	
1072	Ялівець звичайний Juniperus communis "Depressa Aurea"	шт	14	
1073	Туя західна Thuja occidentalis "Smaragd"	шт	15	
1074	Сосна гірська "Гном"Pinus mugo "Gnom"	шт	6	
1075	Щучник дернистий "Голтау"	шт	7	
	Локальний кошторис 07-04-01 на малі форми			
1076	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,144	
1077	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,144	
1078	Монтаж малих форм масою до 0,1 т	т	0,206	
1079	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т - навісна металева конструкція у формі ракушки	т	0,498	
1080	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,144	
	Локальний кошторис 07-04-02 на придбання устаткування для малих форм			
1081	Лавка без спинки	шт	4	
1082	Смітник.	шт	5	
1083	Навісна металева конструкція у формі ракушки розмір 9900х4000мм	шт	1	
	Локальний кошторис 07-05-01 на зовнішнє електроосвітлення			
1084	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	9	
1085	Комплект з'єднувальних елементів для кріплення опори до фундаменту Z-40B	шт	9	
1086	Опора освітлювальна висотою 4 м S-40W	шт	9	

1	2	3	4	5
1087	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,36	
1088	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	9	
1089	Світильник світлодіодний 55 Вт і ступенем захисту IP66	шт	9	
1090	Монтаж щитка в опорі	шт	9	
1091	Щиток ввідний ТВ-1	шт	9	
1092	Наконечник кабельний DL-35	шт	8	
1093	Наконечник кабельний DL-120	шт	8	
1094	Запобіжні рейки для включення навантаження, Іном=160 А NH00-4a	шт	1	
1095	Запобіжник IIном=400 В, Іном=160 А, Іпл.вст.=80 А NH00	шт	3	
1096	Запобіжні рейки для включення навантаження, Іном=250 А NH00-4a	шт	1	
1097	Запобіжник IIном=400 В, Іном=250 А, Іпл.вст.=250 А NH00	шт	3	
1098	Болт М8х25	шт	8	
1099	Гайка М8	шт	8	
1100	Шайба М8	шт	16	
1101	Болт М12х25	шт	8	
1102	Гайка М12	шт	8	
1103	Шайба М12	шт	16	
1104	Стяжка кабельна, L=300 мм	шт	105	
	ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ			
1105	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 2	м3	35	
1106	Перевезення ґрунту до 1 км	т	60,2	
1107	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	35	
1108	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 2	м3	58	
1109	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2	м3	58	
1110	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	м3	58	
1111	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	12	
1112	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	м3	12	
1113	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	130	
1114	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	50	
1115	Пісок природний, рядовий	м3	12	
1116	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	130	
1117	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!" шириною 150 мм	м	80	
1118	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!" шириною 300 мм	м	50	
1119	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,18	
1120	Труба гнучка гофрована двостінна поліетиленова ф110 мм "OCTOPUS"	м	180	
1121	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	55	
1122	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	480	

1	2	3	4	5
1123	Кабель силовий з алюминієвими СПЖ, з ізоляцією із ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, Іном=1000 В АВВГ 4х35-1	м	115	
1124	Кабель силовий з алюминієвими СПЖ, з ізоляцією із ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, Іном=1000 В АВВГнгд 1х120-1	м	420	
1125	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	м3	12,5	
1126	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	м3	12,5	
1127	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	46	
1128	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	8	
1129	Смуга 40х4	м	46	
1130	Комплект стержневого уземлювача G-20/30	шт	8	
1131	Наконечник для стержня 020 мм G-20/2	шт	8	
1132	Насадка ручного монтажу для стержня ф20 мм	шт	8	
1133	Злучник для стержня D16-20 та дроту/смуги В40 С-044	шт	10	
1134	Тримач смуги В40 Н-039 (зі шпилькою та дюбелем) Н-039 (зі шпилькою та дюбелем)	шт	10	
1135	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	2	
1136	Шина зрівнювання потенціалів	шт	26	
1137	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	345	
1138	Провід з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ-пластикату жовто-зеленого кольору, U=400 В ПВЗ 1х6	м	351,9	
1139	Наконечник кабельний	шт	68	
1140	Болт М12	шт	68	
1141	Г айка М12	шт	68	
1142	Шайба М12	шт	68	

1143	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	8	

Відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість				
1	2	3	4	5				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
130	+&C101-396-82	Category 5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray 20514211	шт	17				
131	+&C101-577-7	Contra з двома пластинами 203011	шт	60				
132	+&C101-535-51	Ізоляція трубопроводів типу Thermacompact 9мм ф20х3,4	м	546				
133	+&C101-535-52	Ізоляція трубопроводів типу Thermacompact 9мм ф25х4,2	м	23				
134	+&C101-535-52 варіант 1	Ізоляція трубопроводів типу Thermacompact 9мм ф40х4,2	м	88				
135	+&C101-985-6	Purmo Compact C 11к 500х1000, бокове підключення	шт	10				
136	+&C101-985-7	Purmo Compact C 11к 500х1200, бокове підключення	шт	1				
137	+&C101-985-8	Purmo Compact C 11к 500х1600, бокове підключення	шт	2				
138	+&C101-985-1	Purmo Compact C 11к 500х400, бокове підключення	шт	4				
139	+&C101-985-2	Purmo Compact C 11к 500х500, бокове підключення	шт	1				
140	+&C101-985-3	Purmo Compact C 11к 500х600, бокове підключення	шт	1				
141	+&C101-985-4	Purmo Compact C 11к 500х800, бокове підключення	шт	13				
142	+&C101-985-5	Purmo Compact C 11к 500х900, бокове підключення	шт	19				
143	+&C101-985-15	Purmo Compact C 22к 300х400, бокове підключення	шт	1				
144	+&C101-985-16	Purmo Compact C 22к 300х700, бокове підключення	шт	12				
145	+&C101-985-17	Purmo Compact C 22к 300х900, бокове підключення	шт	1				
146	+&C101-985-11	Purmo Compact C 22к 500х1000, бокове підключення	шт	7				
147	+&C101-985-9	Purmo Compact C 22к 500х400, бокове підключення	шт	2				
148	+&C101-985-10	Purmo Compact C 22к 500х600, бокове підключення	шт	4				
149	+&C101-985-13	Purmo Compact C 22к 600х1200, бокове підключення	шт	2				

150	+&C101-985-14	Purmo Compact C 22к 600х1400, бокове підключення	шт	1				
151	+&C101-985-12	Purmo Compact C 22к 600х400, бокове підключення	шт	1				
152	+&C101-985-19	Purmo Compact C 33к 300х1000, бокове підключення	шт	5				
153	+&C101-985-20	Purmo Compact C 33к 300х1100, бокове підключення	шт	2				
154	+&C101-985-21	Purmo Compact C 33к 300х1600, бокове підключення	шт	1				
155	+&C101-985-22	Purmo Compact C 33к 300х2300, бокове підключення	шт	1				
156	+&C101-985-18	Purmo Compact C 33к 300х600, бокове підключення	шт	2				
157	+&C101-763-15	Автоматичний повітровипускник в комл. з зворотнім клапанем Ф15	шт	6				
158	+&C101-305-164	Адаптер з базовою врізкою 0160 Адб 225х225 Ду160	шт	2				
159	+&C101-305-188	Адаптер з базовою врізкою ф125 Адб 225х225 Ду125	шт	7				
160	+&C101-305-189	Адаптер з базовою врізкою ф160 Адб 225х225 Ду160	шт	8				
161	+&C101-578-4	Адресний димовий пожежний сповіщувач DETECTO SMK100	шт	58				
162	+&C101-578-6 варіант 1	Адресний ручний пожежний сповіщувач DETECTO MNL100	шт	13				
163	+&C101-578-7 варіант 1	Адресний ручний пожежний сповіщувач DETECTO MNL110	шт	2				
164	+&C101-578-5 варіант 1	Адресний тепловий пожежний сповіщувач DETECTO HT100	шт	5				
165	+C111-2	Азбест-наповнювач	т	0,0018				
166	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0215087				
167	+C111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,001261				
168	+C114-5-У варіант 1	Акустична мінеральна вата 50 мм	м3	52,1679				
169	+C111-1729 варіант 1	Акустичні панелі Heradesign Superfine 15 мм	м2	1074,045				
170	+&C1428-11861-7 варіант 1	Акустичні стелі AMF Thermatex Thermofon	м2	464,48				

171	+&С101-305-211	Анемостат витяжний 0100 DVS100	шт	5				
172	+С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,00525				
173	+&С101-304-21	Антивібраційна вставка 2”	шт	2				
174	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0018507				
175	С123-352 варіант 1	Багети	м	908,798				
176	+С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0073704				
177	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0154734				
178	+С111-732 варіант 1	Бетонні плити (500х2000 мм)	шт	58,632				
179	+С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0010372				
180	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,32834				
181	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0068306				
182	+С111-2003-2	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	28,416				
183	+&С126-81-2-П-4 варіант 2	Блоки віконні з алюмінієвого профілю одинароної конструкції з склопакетом	м2	238,11				
184	+С123-180 варіант 1	Блоки дверні внутрішні на алюмінієвому профілі з склопакетом	м2	20,79				
185	+С123-198 варіант 1	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції з частковим склінням склопакетом	м2	85,2				
186	+С123-198-1 варіант 1	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції з глухим полотном	м2	45,8				
187	+С123-179 варіант 1	Блоки дверні зовнішні на алюмінієвому профілі з склопакетом	м2	15,32				
188	+С130-1103 варіант 1	Блочки	шт	30				
189	+&С101-303-39	Болт М12	шт	68				
190	+&С101-303-16	Болт М12х25	шт	8				
191	+&С101-303-13	Болт М8х25	шт	8				
192	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,0364				
193	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0648815				
194	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00578				
195	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0320252				

196	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00825313				
197	+С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,01				
198	С111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,011				
199	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,04158				
200	+С111-100 варіант 1	Болти оцинковані з шайбами та гайками, діаметр різьби 20-[22] мм	т	0,15291				
201	+&С111-93-5 варіант 1	Болтові з'єднання М16х90 та 2 гайки (комплект)	шт	8				
202	+С1421-10326 варіант 1	Бруківка "Мій двір" "Домініі"	м2	360,168				
203	+С112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,0091				
204	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,05512				
205	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00676				
206	+С111-112 варіант 1	Бура	т	0,0000646				
207	+С111-113	Бязь сурова	10м2	0,07				
208	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,002226				
209	+С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00001				
210	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0279237				
211	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000088				
212	+&С101-396-23	Вентиляторний модуль 19 ”, 1U, два вентилятора	шт	1				
213	+&С101-303-58	Вимикач на два кола вбудованого монтажу для керування з двох місць, IP20 (коробка для суцільних стін) Прохідний (Подрозеточна коробка DKC 59301; Перемикач, "Біла хмара", 1модуль, дкс [4400111]; Рамка пластикова, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	10				
214	+&С101-303-59	Вимикач на два кола вбудованого монтажу для керування з двох місць, IP20 (коробка для гіпсокартонних стін) Прохідний (Коробка монтажна під гипсокартон, IMT35150 Schneider; Перемикач, "Біла хмара", 1модуль, дкс [4400111]; Рамка пластикова, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	2				

215	+&С101-303-56	Вимикач на два кола вбудованого монтажу, IP20 (коробка для суцільних стін) Прохідний (Подрозеточна коробка DKC 59301; Вимикач однополюсний подвійний для монтажа в стіну, "Біла хмара", дкс [4400104]; Рамка пластикова, 2 модуля, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	5				
216	+&С101-303-57	Вимикач на два кола вбудованого монтажу, IP20 (коробка для гіпсокартонних стін) Прохідний (Коробка монтажна під гипсокартон, IMT35150 Schneider; Рамка пластикова,для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	14				
217	+&С101-303-55	Вимикач на одне коло Вбудованого монтажу, IP44 (коробка для гіпсокартонних стін) Прохідний (Коробка монтажна під гипсокартон, IMT35150 Schneider; Рамка для монтажу в стіну Avanti, ip55, Біла хмара, 2 модуля, дкс [4400922]; Вимикач однополюсний, "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400102]	к-т	2				
218	+&С101-303-52	Вимикач на одне коло вбудованого монтажу, IP20 (коробка для суцільних стін) (Подрозеточна коробка DKC 59301, Вимикач однополюсний для монтажа в стіну, "Біла хмара", дкс [4400103], Рамка пластикова, 2 модуля, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902]	к-т	12				
219	+&С101-303-53 варіант 1	Вимикач на одне коло вбудованого монтажу, IP20 (коробка для гіпсокартонних стін) (Коробка монтажна під гипсокартон, IMT35150 Schneider; "Біла хмара", дкс [4400103], Рамка пластикова, 2 модуля, для настінного монтажу, "Біла хмара" дкс [4400902]	к-т	2				
220	+&С101-303-54	Вимикач на одне коло вбудованого монтажу, IP44 (коробка для суцільних стін) (Подрозеточна коробка DKC 59301; Рамка для монтажу в стіну Avanti, ip55, Біла хмара, 2 модуля, дкс [4400922]; Вимикач однополюсний, "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400102]	к-т	6				
221	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	30,14011				
222	+&С101-582-3	Відведення крутовигнуте 90-57х7	шт	8				
223	+&С101-763-27	Відвід сталевий 90 виконання 1, діаметром ф33,7х2,6мм	шт	4				
224	+С1546-10	Віск бджолиний	кг	0,01				
225	+&С111-1880-6 варіант 2	Вітражі алюмінієві	м2	89,5				
226	+&С101-582-25	Вогнегасник порошковий 0П-5	шт	8				
227	+С142-10-2	Вода	м3	140,57273				

228	+С1546-8	Вода дистильована	м3	0,0013				
229	+С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,8291				
230	+&С101-538-46 варіант 1	Водостічна воронка	шт	3				
231	+&С101-763-41	Втулка розпірна латунна М10	шт	12				
232	+С1110-177 варіант 1	Втулки ущільнювальні	шт	1,8				
233	+С130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	16				
234	+&С101-535-39	Вузол підключення RLV-K	шт	93				
235	+&С101-303-40	Г айка М12	шт	68				
236	+С1630-3 варіант 1	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1				
237	+&С101-303-17	Гайка М12	шт	8				
238	+&С101-283-48	Гайка М8	шт	8				
239	+&С101-582-18	Гайка сполучна муфтова Ду50 ГМ-50	шт	4				
240	+&С101-582-10	Гайка шестигранна М16	шт	13				
241	С111-122	Гайки шестигранні, діаметр різьби 10 мм	т	0,0045				
242	+С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,005				
243	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,17279				
244	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0969				
245	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,3677				
246	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,38099				
247	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1127				
248	+С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00007				
249	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00072				
250	+&С171-3048П	Гвинти самонарізні 4,2х16 мм	шт	16568				

251	+С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00003808				
252	+&С111-1720-В5	Геотекстиль	м2	922,3				
253	+С1555-112 варіант 2	Геотекстиль голкопробивний, густина від 300 г/м2	м2	413,31				
254	+&С111-2002-4-2	Гідроізоляция швів та тріщин Penecrit	кг	56,1				
255	+&С111-2002-4-3 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Penetron	кг	27,33333				
256	+&С171-755П	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	40,848				
257	+&С111-2002-4-4	Гіидроізоляційна стрічка Penebar	м	4,66667				
258	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,101032				
259	+С1110-14	Глухарі	100шт	0,682				
260	+&С101-304-31	Гнучкий шланг води, тип гайка-гайка, 1=300 мм, 1/2"	шт	62				
261	+&С126-1308-10	Головний профіль Ventatec Т-15 3600 мм	шт	126				
262	+&С101-396-85 варіант 1	Гофрорукав ф20	м	294,92				
263	+&С101-582-29	Грунт ГФ-021	кг	1,75				
264	+&С171-3246П	Грунтовка (бітум розріджений)	т	0,014208				
265	+&С111-233-2-5	Грунтовка глибокого проникнення Greinplast U	кг	159,37933				
266	+&С101-578-38 варіант 1	Гучномовець «ВЕЛЛЕЗ» (1; 3 Вт) 3АС100ПН-2	Шт	62				
267	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0472455				
268	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	479,93063				
269	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,42788				
270	+&С101-303-48	Датчик руху	шт	15				
271	+&С126-472-ДГ3-5-3 варіант 1	Двері технічні металеві	м2	1,12				
272	+С1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	134,976				

273	+С111-1032	Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 14	т	0,2288				
274	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,088896				
275	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,6692				
276	+&С101-305-163	Дифузор стельовий регульований ПДК+R 225х225	шт	17				
277	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	743,4525				
278	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,040152				
279	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0000816				
280	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00116				
281	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,906043				
282	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,013657				
283	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,156				
284	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,8411196				
285	+С112-255 варіант 1	Дошки паркетні	м2	533,5722				
286	+&С101-304-99 варіант 1	Дощеприймач HL64.1	шт	2				
287	+С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,285				
288	+&С101-577-11	Дріт алюмінієвий а8 мм 502086	м	245				
289	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000025				
290	+С111-800 варіант 1	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000646				
291	+С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0002				
292	+С111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,00056775				
293	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00041				

294	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00132				
295	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0231828				
296	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,020609				
297	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,144257				
298	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000457				
299	+&С1429-1-В1 варіант 1	Дуб черешчатий Quercus robus "Fastigiata Kosterii"	шт	5				
300	+&С1545-43-5-Я	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	988				
301	+&С171-2200П	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	15,127				
302	+&С171-2201П	Дюбелі 6х40 мм пластмасові	шт	36,3048				
303	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,9872				
304	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,109752				
305	+С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,0010363				
306	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	3,385				
307	+&С171-3044П	Дюбелі фасадні 12х100 мм	шт	3313,6				
308	+&С14-2-2 варіант 1	Дюбель М8 L=120мм	шт	268				
309	+&С101-578-20	Дюбель П/Е 6х40	Упак	4				
310	+&С101-582-5	Дюбель розпір М10 латунний	шт	10				
311	+&С111-140-4-О	Дюбель термоізоляційний 10х200	шт	2715,868				
312	+&С111-140-4-О варіант 1	Дюбель термоізоляційний 10х250	шт	1267				
313	+С188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп 150мм	шт	87,4342				
314	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,39				
315	+&С1-1-7-3Ф	Дюбель-шурупи 100х10	шт	825,20043				
316	+С1550-33 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	54,48				
317	+С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	289,35129				

318	+С1545-308	Електроди ЕМР-4	т	0,00012				
319	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0098454				
320	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,069581				
321	+С111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42А	т	0,0048384				
322	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0027136				
323	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,002915				
324	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,34279187				
325	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,021327				
326	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,001956				
327	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,96				
328	С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002				
329	С1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,0002				
330	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,1497524				
331	+С111-1748	Жмут смоляний	кг	2,93435				
332	+&С101-577-3	З'єднувач Vario з гайкою 201021	шт	11				
333	+&С101-577-4	З'єднувач трубчастий 209011	шт	10				
334	+С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,01				
335	+&С113-1491-1 варіант 1	Заглушка діам. 250 мм ф.Kaczmarek	шт	1				
336	+&С101-304-64	Заглушка ф110 Wavin	шт	2				
337	+&С101-687-82 варіант 1	Заглушки на зливи віконні	шт	180				
338	+&С172-1291-3 варіант 1	Заглушки на підвіконники	шт	180				
339	+&С101-763-23	Закладна деталь установки датчика тиску	шт	2				
340	+&С101-763-21	Закладна деталь установки манометра	шт	10				
341	+&С101-763-22	Закладна деталь установки термометра	шт	3				
342	С111-1865	Закріпки металеві	кг	64,14194				
343	+С111-1631	Замазка захисна	кг	5,5752				
344	+&С101-535-43	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ф15	шт	1				
345	+&С101-535-44	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ф20	шт	3				

346	+&C101-535-45	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ф25	шт	22				
347	+&C101-303-6	Запобіжник Іном=400 В, Іном=160 А, Іпл.вст.=80 А NH00	шт	3				
348	+&C101-303-8	Запобіжник Іном=400 В, Іном=250 А, Іпл.вст.=250 А NH00	шт	3				
349	+&C101-303-5	Запобіжні рейки для включення навантаження, Іном=160 А NH00-4а	шт	1				
350	+&C101-303-7	Запобіжні рейки для включення навантаження, Іном=250 А NH00-4а	шт	1				
351	+&C101-582-7-УЕ	Засувка дискова поворотна Ду50 Ру16	шт	1				
352	+&C101-763-2	Засувка дискова, поворотна, типу "батерфляй" PN 16, 120 С, Ду50	шт	2				
353	+&C130А-377 варіант 1	Засувка чавунна фланцева HAWLE 4000 E2 коротка DN100, Ру=1,0 МПа	шт	2				
354	+C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	1,755				
355	+&C101-304-19	Зворотній клапан 2”	шт	1				
356	+&C1632-112-1 варіант 1	Звукоізоляційна стрічка Vibrofix Norma 150	м п	1472,976				
357	+C1429-110	Земля рослинна	м3	58,8				
358	+C126-1304 варіант 1	Зливи віконні шириною 150 мм.	м	55,8943				
359	+C126-1303 варіант 1	Зливи віконні шириною 200 мм.	м	72,6937				
360	+&C101-303-33	Злучник для стержня D16-20 та дроту/смуги B40 C-044	шт	10				
361	+&C101-305-168	Ізоляція мінераловатна 50 мм Alu LamellaMAT 50	м2	25,2				
362	+&C101-304-98	Ізоляція ф110	м	35				
363	+&C101-304-46	Ізоляція ф20, t=10мм	м	34				
364	+&C101-304-47	Ізоляція ф25, t=10мм	м	18				
365	+&C101-304-48	Ізоляція ф32, t=10мм	м	62				
366	+&C1C8-42-41 варіант 1	Кабель 1м HDMI-HDMI	шт.	3				
367	+&1506-1-10К-1 варіант 1	Кабель U/UTP кат.5е 350МГц 4пари ПВХ марка КПВ-ВП (350) 4х2х0,51	100м	6				

368	+&C101-578-24	Кабель вогнестійкий "JE-H(St)H 1x2x0,8 BdFE180/30	м	1010				
369	+&C101-578-23	Кабель живлення вогнестійкий FE180/E30 3x1,5	м	8				
370	+&C101-303-146	Кабель контрольний з мідними жилами, з ізоляцією з ПВХ пластикату пониженої пожежонебезпеки, екранований, з оболонкою з ПВХ пластикату, яка не підтримає горіння, з низьким димовиділенням 2х1,5 мм2 КВВГЕнгд	мп	50				
371	+&C101-578-25	Кабель сигнальний JY-(ST)Y-1x2x0,8	м	950				
372	+&C101-578-26	Кабель сигнальний JY-(ST)Y-2x2x0,8	м	25				
373	+&C101-303-1	Кабель силовий з алюминієвими СПЖ, з ізоляцією із ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, IIном=1000 В АВВГ 4х35-1	м	115				
374	+&C101-303-2	Кабель силовий з алюминієвими СПЖ, з ізоляцією із ПВХ пластикату, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, IIном=1000 В АВВГнгд 1х120-1	м	420				
375	+&C101-303-135	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 2х1,5 мм2 ВВГнг-LS	мп	265				
376	+&C101-303-136	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнг-LS	мп	600				
377	+&C101-303-137	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 4х1,5 мм2 ВВГнг-LS	мп	350				
378	+&C101-303-138	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнг-LS	мп	1100				
379	+&C101-303-139	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 3х4 мм2 ВВГнг-LS	мп	125				
380	+&C101-303-140	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 5х2,5 мм2 ВВГнг-LS	мп	60				
381	+&C101-303-141	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 5х6 мм2 ВВГнг-LS	мп	70				
382	+&C101-303-142	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 5х10 мм2 ВВГнг-LS	мп	55				
383	+&C101-303-143	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 5х16 мм2 ВВГнг-LS	мп	75				
384	+&C101-303-144	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 5х25 мм2 ВВГнг-LS	мп	80				
385	+&C101-303-145	Кабель силовий із ПВХ ізоляцією 1 кВ, з міднимими жилами перерізом 4х35 мм2 ВВГнг-LS	мп	15				
386	+&C101-303-131	Кабель силовий із вогнестійкою ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 5х2,5 мм2 (N1HXHFE180/E90 5x2,5	мп	45				

387	+&С101-303-132	Кабель силовий із вогнестійкою ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 5х4 мм2 (N1HXHFE180/E90 5х4	мп	45				
388	+&С101-303-133	Кабель силовий із вогнестійкою ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 (N1HXHFE180/E90 3х2,5	мп	45				
389	+&С101-303-134	Кабель силовий із вогнестійкою ізоляцією 1 кВ, з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 (N1HXHFE180/E30 3х1,5	мп	130				
390	+С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00063				
391	+К589921-А001 варіант 1	Камені бетонні бортові 150мм	шт	41				
392	+&С101-578-27	Канал кабельний "Сокол" 16х16	м	80				
393	+&С101-578-28	Канал кабельний "Сокол" 20х40	м	20				
394	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,34691				
395	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0018551				
396	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00103				
397	+С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00002				
398	+&С101-582-16	Касета 412х152х260мм	шт	4				
399	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0006915				
400	+&С111-283-10 варіант 1	Керамічна плитка 300х300	м2	319,8108				
401	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	79,2621				
402	+К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1				
403	+К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2				
404	+К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4				
405	+&С101-305-225	Клапан дросельний круглий 100 КДК100	шт	2				
406	+&С101-305-178	Клапан дросельний круглий 125 КДК125	шт	5				
407	+&С101-305-161	Клапан дросельний круглий 160 КДК160	шт	2				
408	+&С101-305-179	Клапан дросельний прямокутний 150х100 КДП 150х100	шт	7				

409	+&С101-305-180	Клапан дросельний прямокутний 200х150 КДП 200х150	шт	3				
410	+&С101-305-181	Клапан дросельний прямокутний 300х200 КДП 300х200	шт	1				
411	+&С101-305-182	Клапан дросельний прямокутний 400х200 КДП 400х200	шт	1				
412	+&С101-305-183	Клапан дросельний прямокутний 600х250 КДП 250х150	шт	1				
413	+&С101-535-41	Клапан запірний RLV-S	шт	5				
414	+&С130-1214 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий 1/2"	шт	1				
415	+&С101-763-9	Клапан зворотній, міжфланцевий PN 16, 120 С, Ду50	шт	2				
416	+&С101-763-11	Клапан зворотній, муфтовий, Ф 32 PN-25 бар, Т-120 С	шт	1				
417	+&С101-763-10	Клапан зворотній, муфтовий, Ф 50 PN-25 бар, Т-120 С	шт	1				
418	+&С101-305-160	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60еТВ 250х150	шт	5				
419	+&С101-305-169	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60еТВ 150х100	шт	1				
420	+&С101-305-171	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60еТВ 300х150	шт	1				
421	+&С101-305-172	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60еТВ 500х300	шт	2				
422	+&С101-305-173	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60еТВ 600х200	шт	1				
423	+&С101-305-174	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60еТВ 600х250	шт	1				
424	+&С101-305-175	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60еТВ 600х300	шт	2				
425	+&С101-305-210	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60еТВ 100	шт	4				
426	+&С101-305-223	Клапан протипожежний універсальний з електроприводом КПпEIS60еТВ 125	шт	3				
427	+&С101-535-40	Клапан терморегулюючий RA-N	шт	5				
428	+&С111-2000-2-1К	Клеєвий розчин (для плитки з керамічної та керамогранітної Greinplast P)	кг	1584,388				
429	+&С111-2000-2-1К варіант 1	Клеєвий розчин (для плитки з керамічної та керамогранітної)	кг	273,988				

430	+С1546-20	Клей БМК5	кг	0,604				
431	+&С101-577-8	Клей герметик поліуретановий	Упак	2				
432	+С1555-107	Клей контактний для ПВХ-мембран	л	33,55				
433	+&С172-1416П	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	111,184				
434	+С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	1,34				
435	+С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,0008				
436	+&С111-1896-Й варіант 1	Клейовий розчин для пінопласту	кг	213,12				
437	+&С111-1896-Й варіант 2	Клейовий розчин для приклеювання мінераловатних плит	кг	5871,8256				
438	+&С101-577-1	Клемний з'єднувач (StZn) 221011	шт	4				
439	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2038,01				
440	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	2,04				
441	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	1,1144				
442	+&С101-305-227	Ковпак вентиляційний EZ 250 ZS	шт	1				
443	+С113-993-11В	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2				
444	+С113-993-11И	Коліна з поліетилену діам. 63 мм /45 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2				
445	+&С113-1468-2 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 250 ф.Kaczmarek	шт	1				
446	+&С101-304-5	Коліно пп ф20, 90° KAN-therm	шт	39				
447	+&С101-304-6-3Л	Коліно пп ф25, 90° KAN-therm	шт	12				
448	+&С101-304-7-3М	Коліно пп ф32, 90° KAN-therm	шт	1				
449	+&С101-304-8-3Н	Коліно сталеве 2”, 90°	шт	1				
450	+&С101-304-67	Коліно ф110, 45° Wavin	шт	59				
451	+&С101-304-65	Коліно ф50, 45° Wavin	шт	62				
452	+&С101-304-66	Коліно ф50, 90° Wavin	шт	2				
453	+&С101-304-94	Коліно ф75, 30° Wavin	шт	4				

454	+&С113-746-21	Коліно фланцеве чавунне з ніжкою (під ПГ) DN100 мм PN10	шт	1				
455	+&С1-2214 варіант 1	Комплект з'єднувальних елементів для кріплення опори до фундаменту Z-40B	шт	9				
456	+&С101-577-10	Комплект заземлення різьбовий D16 3 м (2 стержні, 1 муфта, муфта забивна, наконечник., гвинт, з'єднувач кутовий Cant D16) 116305	шт	12				
457	+&1000-ПР216-5	Комплект накидних гайок для під'єднання насоса	шт	2				
458	+&С101-303-30	Комплект стержневого уземлювача G-20/30	шт	8				
459	+С1545-87	Конструкція опорна	т	0,0105				
460	+&С101-303-68	Коробка відгалужувальна для кабелів 1,5-4 мм2, навісна, IP20, E30	шт	36				
461	+&С101-303-69	Коробка відгалужувальна для кабелів 1,5-4 мм2, навісна, IP44, E30	шт	7				
462	+&С101-303-70	Коробка відгалужувальна для кабелів 1,5-4 мм2, навісна, IP44	шт	73				
463	+&С101-303-71	Коробка відгалужувальна для кабелів 1,5-4 мм2, навісна, IP20	шт	374				
464	+&С101-303-35	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	2				
465	+&С1545-209-1 варіант 1	Коробка комутаційна IP44, 80х80х40мм 53700	шт	24				
466	+&С101-578-12 варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка БКП-3.10	шт	4				
467	+&С101-578-19 варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка КРВ 01/30	шт	9				
468	+&С101-396-83	Коробка універсальна Legrand діаметр 80 мм глибина 50 мм	шт	38				
469	+&С101-577-9	Коробка фасадна 165х165х70 906019	шт	8				
470	+&С101-763-20	Кран куловий з дренажем та випуском пдітря, для п/длючення манометра в/в. 1/2". 25 бао. 120 С	шт	10				
471	+&С101-582-14	Кран кульовий муфтовий 1/2" Ру16	шт	4				
472	+&С101-763-8	Кран кульовий муфтовий, в/в, Ф 15 PN-25 бар, Т-120 С	шт	2				
473	+&С101-763-7	Кран кульовий муфтовий, в/в, Ф 20 PN-25 бар, Т-120 С	шт	4				
474	+&С101-763-6	Кран кульовий муфтовий, в/в, Ф 25 PN-25 бар, Т-120 С	шт	1				
475	+&С101-763-4	Кран кульовий муфтовий, в/в, ф50 PN=25 бар, Т=120 С	шт	2				

476	+&С101-763-3	Кран кульовий муфтовий, в/з, ф50 PN=25 бар, Т=120 С	шт	4				
477	+&С101-763-1	Кран кульовий, фланцевий PN 40, 180 С, Ду50	шт	2				
478	+&С101-763-5	Кран кульовий-американка, в/з, Ф 32 PN=25 бар, Т=120 С	шт	4				
479	+&С101-582-23	Кран пожежний кутовий латунний Ду25	шт	4				
480	+&С101-582-17-УИ	Кран пожежний кутовий латунний Ду50НН	шт	4				
481	+&С101-582-22	Кран-комплект з напівжорстким рукавом 25мм	шт	4				
482	+&С101-304-80	Кріплення ф110	шт	12				
483	+&С101-304-35	Кріплення ф20	шт	23				
484	+&С101-304-36	Кріплення ф25	шт	12				
485	+&С101-304-37	Кріплення ф32	шт	1				
486	+&С101-304-79	Кріплення ф50	шт	20				
487	+С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	120,666				
488	+&С171-3042П	Кронштейни вирівнювальні	шт	1656,8				
489	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	3,6407				
490	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	4,81547				
491	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0072543				
492	+&С101-304-22	Кульовий кран 1”	шт	3				
493	+&С101-304-23	Кульовий кран 1/2"	шт	12				
494	+&С101-304-24	Кульовий кран 2"	шт	3				
495	+&С101-304-25	Кульовий кран 3/4"	шт	19				
496	+&С101-582-26	Кутик 63х63х4- (Кріплення для вертикальних трубопроводів - 16шт.хО,2кг)	кг	1				
497	+&С126-1306-7	Кутик металевий пристінний	м	359,37				
498	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,006				
499	+С111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00002				
500	+С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00008				
501	+С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00014				

502	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,001552				
503	+&С172-857П	Ланки водостічних труб	м	45				
504	+&С171-3098П	Листи гіпсокартонні або гіпсоволокнисті	м2	45,381				
505	+С111-1121 варіант 2	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 12мм, сталь марки С255	т	0,7226064				
506	+С111-1121 варіант 3	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 10мм, сталь марки С255	т	0,2433456				
507	+С111-1121 варіант 4	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 14мм, сталь марки С255	т	0,7197168				
508	+С111-1121 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат, товщина 6мм, сталь марки С255	т	0,4858656				
509	+С111-1133 варіант 1	Листовий прокат із сталі, товщина 3 мм	т	0,0759844				
510	+К582121-К775 варіант 1	Лоток бетонний водостічний переріз 120мм з решіткою в комплекті	шт	15				
511	+&С114-88-5	Лугостійка склосітка	м2	586,03585				
512	+&С171-2222П варіант 1	Люк протипожежний 800х800	шт	1				
513	+С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий, 35258-55М	шт	2				
514	+С113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2				
515	+&С101-303-73	Лючок розетковий підлоговий на 12 модулів	шт	5				
516	+&С101-763-17	Манометр, 16атм, Д=100мм, різьба 1/2", клас точнсті 1,5	шт	6				
517	+&С101-763-18	Манометр, 16атм, Д=63мм, різьба 1/2", клас точнсті 1,5, осовий	шт	4				
518	С111-586	Масло дизельне моторне зимове М-8ДМ	т	0,0011153				
519	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00077				
520	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,139215				
521	+С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00049				
522	+С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00232				
523	+С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,110126				
524	+С111-605 варіант 1	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0145301				
525	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,078144				

526	+С111-616	Мастика сланцева ущільнювальна, така, що не тужавіє, МСУ	кг	112,2				
527	+С111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	1603,4164				
528	+С1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	1449,36				
529	+&С1С8-29-16 варіант 1	Мережевий фільтр на 5 розеток Maxxter SPM5-G-10B 3м	шт.	6				
530	+С121-782	Металеві конструкції	т	0,00062				
531	+С1545-112	Металеві прокладки	т	0,014				
532	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,3754				
533	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,003				
534	+&С114-4-У2 варіант 6	Мінераловатні плити товщ.200мм	м3	156,7139				
535	+&С114-4-У2 варіант 8	Мінераловатні плити товщ.150мм	м3	0,541955				
536	+&С114-4-У2 варіант 7	Мінераловатні плити товщ.250мм	м3	63,544625				
537	+&С101-396-18	Модуль SFP 1x1000BaseLX SM 10km LC TL-SM311LS	шт	2				
538	+&С101-578-10 варіант 1	Модуль узгодження шлейфів МУШ-ДЛМ	шт	2				
539	+С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,027				
540	+&С101-578-8 варіант 1	Мультифункціональний адресний модуль розширення AM-MULTI	шт	1				
541	+&С101-582-24	Муфта приварна G1	шт	4				
542	+&С101-582-21	Муфта приварна G2	шт	4				
543	+&С101-763-33	Муфта сталева, приварна Ду 15	шт	8				
544	+&С101-304-20	Муфта(американка) 2”	шт	2				
545	+&С101-582-13	Муфта, приварна 1/2"	шт	4				
546	+С113-1290	Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1				
547	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	47,52				
548	+&С101-303-31	Наконечник для стержня 020 мм G-20/2	шт	8				

549	+&С101-303-38	Наконечник кабельний	шт	68				
550	+&С101-303-4	Наконечник кабельний DL-120	шт	8				
551	+&С101-303-3	Наконечник кабельний DL-35	шт	8				
552	+С1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,2				
553	+С1545-153	Наконечники кабельні	шт	21				
554	+&С101-303-32	Насадка ручного монтажу для стержня ф20 мм	шт	8				
555	+&С171-3013П	Однорівневий з'єднувач профілів типу краб	шт	36,737				
556	С121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,105				
557	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,2760423				
558	С121-757	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т	т	0,007392				
559	С121-763	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гнутозварних профілей та круглих труб, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,411				
560	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,96911				
561	С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	33,58282				
562	+&С1416-8579-1 варіант 1	Опора освітлювальна висотою 4 м S-40W	шт	9				
563	+С1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,671				
564	+&С172-1419П	Очищувач для клею	л	4,362				
565	+С1545-159	Очіс льняний	т	0,0006				
566	+&С1545-174-5	Підвіс в комплекті	шт	266,2				
567	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	73,18643				
568	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	0,77796				

569	+&С101-304-95 варіант 1	Парапетна воронка ф80	шт	1				
570	+&С101-538-47 варіант 1	Парапетна воронка ф80	шт	1				
571	С1546-54	Пароніт	т	0,00002				
572	+&С171-3043П	Паронітова прокладка	шт	1656,8				
573	+С1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,02				
574	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,70625				
575	+С1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,04				
576	+С1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,018				
577	+&С1С8-26-12 варіант 1	Патч-корд , кат.5е, UTP 0.5м	шт.	6				
578	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1				
579	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	7				
580	К582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	22				
581	К582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1				
582	К582821-578	Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4				
583	+&С101-304-9-3О	Перехід пп ф25х20 KAN-therm	шт	2				
584	+&С101-304-10-3П	Перехід пп ф32х20 KAN-therm	шт	2				
585	+&С101-304-11-3Р	Перехід пп ф32х25 KAN-therm	шт	1				
586	+&С101-304-12	Перехід пп ф50х32 KAN-therm	шт	1				
587	+&С101-304-27	Перехід пп/сталь ф20х1/2"	шт	13				
588	+&С101-304-28	Перехід пп/сталь ф20х3/4"	шт	4				
589	+&С101-304-29	Перехід пп/сталь ф25х3/4"	шт	16				
590	+&С101-304-26	Перехід пп/сталь ф32х1"	шт	2				
591	+&С101-304-30	Перехід пп/сталь ф50х2"	шт	1				
592	+&С130-1209 варіант 1	Перехід сталевий діам. 32х20	шт	2				

593	+&С101-763-28	Перехід сталевий концентричний (57х33.7)	шт	4				
594	+&С130-1216 варіант 1	Перехід сталевий ф32х1/2"	шт	2				
595	+&С101-304-70	Перехід ф110х50 Wavin	шт	1				
596	+&С101-304-68	Перехід ф50х32 Wavin	шт	1				
597	+&С101-304-69	Перехід ф50х40 Wavin	шт	2				
598	+&С171-2202П	Підвіси в комплекті	шт	15,127				
599	+&С101-303-72	Підрозеткова коробка для суцільних стін 365х265 мм	шт	52				
600	+С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,721				
601	+&С111-246-2	Піна монтажна	л	67,19529				
602	+&С171-2217П	Піна монтажна	л	15,44844				
603	+&С171-582П варіант 1	Пінопласт екструдований товщиною 5см	м3	1,6014				
604	+С111-557 варіант 1	Пінофол товщ 10мм	м2	548,06794				
605	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	1,2628				
606	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	326,17386				
607	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,89				
608	+&С111-1497-2-8 варіант 2	Пластмасові підвіконники 250мм	м	25,398				
609	+&С111-1497-2-8 варіант 1	Пластмасові підвіконники 400мм	м	88,128				
610	+&С113-2088-1	Пластмасові хрестики для укладання плит	шт	3529,2714				
611	+&С171-520П	Плити або мати мінераловатні або скловолокнисті	м2	10,812				
612	+К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1				
613	+&С114-97С варіант 1	Плити з екструдованого пінополістиролу XPS	м3	34,74				
614	+&С1428-11861-7	Плити підвісної стелі типу "Армстронг"	м2	302,14				

615	+К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1				
616	+С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-35	м3	0,95016				
617	+&С171-3006П	Плитка керамічна	м2	53,7438				
618	+&С111-256-1-1Л	Плитки керамічні для стін	м2	307,7369				
619	+&С111-287-7-1	Плитки керамогранітні 300х300 мм	м2	53,7438				
620	+С111-1724	Плитки плінтусні	м	386,0321				
621	С123-352	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм	м	515,0697				
622	+&С101-305-212 варіант 1	Повітропровід гнучкий алюмінієвий ф100 мм	м	6				
623	+&С101-305-190	Повітропровід гнучкий алюмінієвий ф125 мм	м	19				
624	+&С101-305-165	Повітропровід гнучкий алюмінієвий ф160 мм	м	13				
625	+&С101-305-166	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 200х100 мм	м	10				
626	+&С101-305-167	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 250х150 мм	м	80				
627	+&С101-305-192	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 150х100 мм	м	36				
628	+&С101-305-193	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 200х150 мм	м	25				
629	+&С101-305-194	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 200х200 мм	м	15				
630	+&С101-305-196	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм 250х250 мм	м	4				
631	+&С101-305-197	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 300х100 мм	м	3				
632	+&С101-305-198	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 300х150 мм	м	14				
633	+&С101-305-199	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 300х200 мм	м	9				
634	+&С101-305-200	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 400х200 мм	м	15				
635	+&С101-305-201	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 400х250 мм	м	3				

636	+&С101-305-202	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 500х150 мм	м	1				
637	+&С101-305-203	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 500х250 мм	м	6				
638	+&С101-305-204	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 500х300 мм	м	23				
639	+&С101-305-205	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 600х200 мм	м	2				
640	+&С101-305-206	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 600х250 мм	м	3				
641	+&С101-305-207	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм 600х300 мм	м	13				
642	+&С101-305-213	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф100 мм	м	88				
643	+&С101-305-232	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф125 мм	м	8				
644	+&С101-305-233	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф160 мм	м	5				
645	+&С101-305-234	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф200 мм	м	5				
646	+&С101-305-235	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм ф250 мм	м	3				
647	+&С101-305-241	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм D 0100 мм	м	8				
648	+&С101-304-78	Повітряний клапан hl HL905	шт	1				
649	+&С171-3012П	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	6,483				
650	+&С101-578-13	Покажчик світловий (12/24У) "Вихід/Exit ОС-6.2	шт	11				
651	+&С101-578-15	Покажчик світловий (12/24У) "Пожежа" ОС-6.8	шт	1				
652	+&С101-578-14	Покажчик світловий (12/24У) "Стрілка-показник напр. руху" ОС-6.4	шт	9				
653	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0014				
654	+С111-1720 варіант 1	Покрівельна плівка Паробар'єр Н110	м2	406,56				
655	+&С111-856-А-1	Поліетиленова плівка щільністю 100мк	м2	306,273				
656	+С1545-180	Полоски К-404	100шт	1,3				

657	+&С126-1308-10 варіант 1	Поперечний профіль Ventatec Т-15 1200 мм	шт	757				
658	+&С126-1308-10 варіант 2	Поперечний профіль Ventatec Т-15 600 мм	шт	757				
659	+К589921-А003 варіант 1	Поребрики 80мм	шт	204				
660	+С111-233-2 варіант 1	Праймер бітумний	кг	5,985				
661	+С1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00011				
662	+С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0001375				
663	+&С126-1308-10 варіант 3	Пристінний кутник Ventatec 25/15/8/15 мм 3м	шт	172				
664	+С112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	3,528				
665	+С1545-189	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,06				
666	+С1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,31				
667	+&С101-303-37	Провід з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ-пластикату жовто-зеленого кольору, U=400 В ПВЗ 1х6	м	351,9				
668	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00559				
669	+С111-1819 варіант 1	Прокат кутовий нерівнополичковий 125х80х7мм	т	0,2544				
670	+С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0156				
671	+&С101-582-9	Прокладка міжфланцева Ду50	шт	2				
672	+С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,292				
673	+С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,03				
674	+С1541-67-1 варіант 1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,012				
675	+С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,008				
676	+С1546-65	Пропан	т	0,0011				
677	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	18,32569				
678	С111-1066 варіант 1	Просічно-витяжний прокат, товщина 5 мм	т	0,0193				

679	+&С101-304-82	Протипожежна муфта ф110 hilti	шт	12				
680	+&С101-304-81	Протипожежна муфта ф50 hilti	шт	6				
681	+&С101-304-43	Протипожежна піна hilti CP 606	шт	5				
682	+&С126-1308-5	Профілі напрямні довжиною3,7м	м	316,1125				
683	+&С126-1308-8	Профілі поперечні довжиною 0,6 м	м	316,1125				
684	+&С126-1308-7	Профілі поперечні довжиною 1,2 м	м	632,225				
685	+&С171-3008П	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	19,449				
686	+&С171-3009П	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	55,1055				
687	+&С171-3045П	Профіль напрямний	м	1656,8				
688	+&С121-776-20	Профільна система для монтажу панелей 4akustik на стелю	м2	1022,9				
689	+&С171-3040П варіант 3	Профнастил НС-57	м2	436,128				
690	+С111-964 варіант 1	Пруток сталевий квадратний 10х10мм	т	0,1018448				
691	+С1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,3				
692	+&С111-1564-1-22	Пухирчата рулонна гідроізоляційна мембрана	м2	20,424				
693	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,1				
694	+&С101-304-84	Ревізійні дверцята 200х200	шт	9				
695	+&С101-304-38	Ревізійні дверцята 250х200	шт	4				
696	+&С101-304-71	Ревізія ф110 Wavin	шт	7				
697	+&С126-1308-10 варіант 4	Регульований підвіс Clickfix BS 10 110	шт	382				
698	+&С101-535-46	Регулятор перепаду тиску ASV-P	шт	26				
699	+&С101-305-162	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 300х150 EMT-UP 300х150	шт	7				

700	+&C101-305-184	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 200х100 EMT-UP 200х100	шт	18				
701	+&C101-305-186	Решітка жалюзійна однорядна з демпфером 300х200 EMT-UP 300х200	шт	8				
702	С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007				
703	+&C101-763-32	Різьба сталева, приварна Ду 15	шт	8				
704	+&C101-763-31	Різьба сталева, приварна Ду 25	шт	2				
705	+&C101-763-30	Різьба сталева, приварна Ду 32	шт	6				
706	+&C101-763-29	Різьба сталева, приварна Ду 50	шт	6				
707	+&C1C8-51-44	Роз'єм RJ-45	шт.	48				
708	+&C101-303-61	Розетка одномісна для вбудованого монтажу із заземлюючим контактом, однофазна 16А, IP20 (коробка для гіпсокартонних стін) (Коробка монтажна під гипсокартон, IMT35150 Schneider; Розетка в стіну, 2Р+Е, з з/ш, "Avanti", "Біла хмара", дкс [4400003], Рамка пластикова, для настінного монтажу, "Біла хмара", дкс [4400902])	к-т	120				
709	+&C101-303-64	Розетка одномісна для вбудованого монтажу із заземлюючим контактом, однофазна 16А, IP44 (коробка для суцільних стін) (коробка для суцільних стін)(одрозеточна коробка DKC 59301; Рамка для монтажу в стіну Avanti, ip55, Біла хмара, 2 модуля, дкс [4400922] ; Розетка, 2Р+Е, з з/ш, "Avanti", "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400002]	к-т	30				
710	+&C101-303-65	Розетка одномісна для вбудованого монтажу із заземлюючим контактом, однофазна 16А, IP44 (коробка для гіпсокартонних стін) (Коробка монтажна під гипсокартон, IMT35150 Schneider; Рамка для монтажу в стіну Avanti, ip55, Біла хмара, 2 модуля, дкс [4400922] ; Розетка, 2Р+Е, з з/ш, "Avanti", "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400002]	шт	4				
711	+&C101-303-63	Розетка одномісна для накладного монтажу із заземлюючим контактом, однофазна 16А, IP44 (Розетка, 2Р+Е, з з/ш, "Avanti", "Біла хмара", 2 модуля, дкс [4400002] , Коробка для настенного монтажа 2 мод. "Avanti" IP55 сер. DKC 4403932	к-т	30				
712	+&C101-303-66	Розетка одномісна для накладного монтажу із заземлюючим контактом, трифазна 32А, IP44	шт	3				

713	+С123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	16				
714	+С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,05364				
715	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,26069				
716	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,313				
717	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	37,496878				
718	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	5,0953464				
719	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	5,59301				
720	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	5,827773				
721	+С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0011354				
722	+С111-859 варіант 1	Руберойд наплавлюваний для верхніх шарів з сланцевою посипкою	м2	19,323				
723	+С111-860 варіант 1	Руберойд наплавлюваний підкладковий	м2	19,665				
724	+С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	0,4664				
725	+С1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм	м	62				
726	+&С101-582-19	Рукав пожежний латексний з 2-ма муфтовими головками Ду50 6=20м	шт	4				
727	+С111-1757	Рядно	м2	24,48896				
728	+&С101-304-100	Саморегулючий кабель обігріву Devi-Pipeguard TM 10	м	11				
729	+&С101-578-21	Саморіз (шуруп) 2,5х35	Упак	4				
730	+&С171-2198П	Саморізи 3,5х25 мм	шт	907,62				
731	+&С171-2197П	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	337,116				
732	+&С101-303-49	Світильник RetroLight Emil жоВтий, 60 Вт, IP20 Philips SM530C PSD L1410 OC LED43S	шт	4				
733	+&С101-303-50	Світильник з написом "Вихід" з акумуляторною батареєю, IP20 ДБ001ВСП	шт	15				
734	+&С101-576-2 варіант 1	Світильник загального освітлення світлодіодний 36Вт, ДПО20У-36-101	шт	225				
735	+&С101-576-3	Світильник загального освітлення світлодіодний 36Вт, накладнийз блоком аварійного живлення на 3 години ДПО20У-36-БАЖ-111	шт	25				

736	+&1507-3013-31 варіант 1	Світильник світлодіодний 55 Вт і ступенем захисту IP66	шт	9				
737	+&С101-576-5	Світильник світлодіодний, потужністю 16Вт, з блоком аварійного живлення на 3 години ДББ26У-16-БАЖ	шт	20				
738	+&С101-576-4	Світильник світлодіодний, потужністю 20Вт, IP40 ДББ01В-20-001У3	шт	50				
739	+&С101-578-16	Світлозвуковий оповіщувач Джміль-1	шт	2				
740	+С111-872 варіант 1	Сітка Вр-І 3мм крок 50х50мм	м2	11,66				
741	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	16,87983				
742	+С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	242,94756				
743	+С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	33,92				
744	+С1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,04				
745	+С1545-248	Скоби будівельні	кг	8				
746	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,209				
747	С111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,00024				
748	+&С101-303-29	Смуга 40х4	м	46				
749	+&С101-303-155	Смуга 4х40	мп	12				
750	+&С101-577-12	Смуга стальна оцинкована 25х4 504251	м	36				
751	+&С1429-1-В1 варіант 4	Сосна гірська "Гном"Pinus mugo "Gnom"	шт	6				
752	+С1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0,00001				
753	+&С101-578-9 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий лінійний АРТОН-ДЛ3	шт	3				
754	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,3457055				
755	+С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,008				
756	+&С101-305-236	Сталь тонколистова оцинкована по ГОСТ 14918-80 S=1.0 мм для покриття теплоізольованого повітропроводу назовні	м2	0,9				
757	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,077904				
758	+&С101-582-20	Ствол пожежного рукава. Ду50 РСПК-50	шт	4				

759	+&С126-1308-10 варіант 5	Стержень с петлею 500 мм	шт	382				
760	+С1545-232 варіант 1	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,27				
761	+С1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	0,3672				
762	+С111-1678 варіант 1	Стрічка бутил-каучукова	1000м	0,5368				
763	+&С101-577-13	Стрічка водоблокуюча (10м) 901010	шт	4				
764	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,9				
765	+С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,4				
766	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,66956				
767	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,78				
768	+&С172-1417П	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм х 50мм	м	1820,628				
769	+&С101-303-10	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!" шириною 150 мм	м	80				
770	+&С101-303-11	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!" шириною 300 мм	м	50				
771	+С1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,0004				
772	+&С171-3015П	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	19,449				
773	+&С171-3010П	Стрічки армувальні	м	42,7878				
774	+&С101-577-14	Струмопровідна паста для зменшення перехідного опору 930015	кг	0,1				
775	+&С101-303-19	Стяжка кабельна, L=300 мм	шт	105				
776	+&С101-578-18	Стяжки поліетиленові 90 мм	шт	4				
777	+&С101-578-22	Стяжки поліетиленові з кільцем під шуруп 60 мм	шт	2				
778	+&С1424-11599-20	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 [М-150], W6 F100	м3	0,065				
779	+&С1424-11599-21 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6 F150	м3	35,43365				
780	+&С1424-11599-30-Н	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 , W4 F50	м3	1,1832				

781	+&С171-2166П	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	273,988				
782	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0588				
783	+С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	29,97915				
784	+&С171-2167П	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	24,02664				
785	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,14688				
786	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	14,0897				
787	+С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,36				
788	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,6822				
789	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	39,2805				
790	+С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	30,137328				
791	+С111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	38193,5285				
792	+С111-1716 варіант 1	Супердифузійна мембрана ЄВРОБАР'ЄР ПЛЮС	м2	406,56				
793	+&С101-303-67	Сутінкове реле Acti 9 IC	шт	5				
794	+К589121-3439 варіант 1	Сходові марші марки 2СМФ 39.12.17-5	шт	3				
795	+К589121-3442 варіант 1	Сходові марші марки СМФ 42.12.18-5	шт	4				
796	+К589121-3462 варіант 1	Сходові площадки марки ЛПФ31.13	шт	3				
797	+К589121-3469 варіант 1	Сходові площадки марки СПФ28.11В-5	шт	2				
798	+К589121-3470 варіант 1	Сходові площадки марки СПФ28.13В-5	шт	2				
799	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0628875				

800	+&С101-763-37	Теплова ізоляція для труби Ф40 (33,7х2,8) 13.0 мм	мп	4				
801	+&С101-763-36	Теплова ізоляція для труби Ф57х3 13.0 мм	м	16				
802	+&С171-582П	Теплоізоляційні вироби	м3	0,870534				
803	+&С101-535-42	Термоголовка RA2991	шт	93				
804	+&С101-305-256	Термоізоляція 022х9 мм Thermaflex AC	м	1				
805	+&С101-305-257	Термоізоляція 028х9 мм Thermaflex AC	м	11				
806	+&С101-763-19	Термоманометр біметалевий Д корп=80 мм, Т=120 С, 16 атм	шт	4				
807	+&С101-763-16	Термометр біметалевий Д корп=63 мм, Т=120 С, L=50mm	шт	3				
808	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,919347				
809	+С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,275				
810	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,9088				
811	+&С101-304-113 варіант 1	Трап терасний ф50 з підігрівом	шт	4				
812	+&С101-577-2	Тримач Pyramida без бетону (Pe/Pp) 336029	шт	22				
813	+&С101-303-34	Тримач смуги В40 Н-039 (зі шпилькою та дюбелем) Н-039 (зі шпилькою та дюбелем)	шт	10				
814	+&С101-304-73	Трійник 45, ф110 Wavin	шт	1				
815	+&С101-304-72	Трійник 45, ф50 Wavin	шт	1				
816	+&С113-1462-2 варіант 1	Трійник ПВХ діам.250 ф.Kaczmarek	шт	1				
817	+&С101-304-52	Трійник з різьбою 1/2"	шт	3				
818	+&С101-304-13	Трійник пп редукційний ф25х20 KAN-therm	шт	2				
819	+&С101-304-14	Трійник пп редукційний ф32х25 KAN-therm	шт	1				
820	+&С101-304-53	Трійник пп рівнопрохідний, ф20 KAN-therm	шт	1				
821	+&С101-304-15	Трійник пп рівнопрохідний,, ф20 KAN-therm	шт	7				

822	+&C101-304-16	Трійник пп рівнопрохідний,, ф25 KAN-therm	шт	5				
823	+&C101-304-17	Трійник пп рівнопрохідний,, ф32 KAN-therm	шт	1				
824	+&C101-304-18	Трійник сталевий з різьбою 1/2”	шт	3				
825	+&C101-304-75	Трійник ф110, 45° Wavin	шт	7				
826	+&C101-304-76	Трійник ф110х50, 45° Wavin	шт	7				
827	+&C101-304-74	Трійник ф50, 45° Wavin	шт	10				
828	+&C113-1-148	Трійник фланцевий чавунний DN100х100, PN 10	шт	1				
829	+С1421-10325 варіант 1	Тротуарна плитка"Мій двір" "Еко	м2	74,337				
830	+&C101-304-107	Труба ВТ раструбна, ф40 Wavin	м	21				
831	+&C101-304-63	Труба ВТ раструбна, ф50 Wavin	м	29				
832	+&C101-304-90	Труба ВТ раструбна, ф75 Wavin	м	10				
833	+&C101-303-9	Труба гнучка гофрована двостінна поліетиленова ф110 мм "OCTOPUS"	м	180				
834	+&C101-578-29	Труба гофрована 16 мм (50м)	шт	20				
835	+&C101-578-30	Труба гофрована 20 мм (50м)	шт	10				
836	+&C101-303-148	Труба гофрована з ПВХ (серія 9) ф25 мм "OCTOPUS"	мп	10				
837	+&C101-305-255	Труба мідна 1 1/8" (028,58х1,0)	м	11				
838	+&C101-305-254	Труба мідна 7/8" (022,23х1,0)	м	1				
839	+&C101-305-251	Труба мідна м'яка 1/2" в ізоляції (012,7х0,81)	м	28				
840	+&C101-305-249	Труба мідна м'яка 1/4" в ізоляції (06.35х0,81)	м	72				
841	+&C101-305-253	Труба мідна м'яка 3/4" в ізоляції (019,05х0,89)	м	23				
842	+&C101-305-250	Труба мідна м'яка 3/8" в ізоляції (09,52х0,81)	м	122				

843	+&С101-305-252	Труба мідна м'яка 5/8" в ізоляції (015,88х0,89)	м	65				
844	+&С101-535-47 варіант 1	Труба поліпропіленова Ekoplastik Fiber Basalt Plus ф20х2,8	м	546				
845	+&С101-535-49 варіант 1	Труба поліпропіленова Ekoplastik PP-R PN20 ф25х4,2	м	54				
846	+&С101-535-49 варіант 2	Труба поліпропіленова Ekoplastik PP-R PN20 ф32х4,4	м	28				
847	+&С101-535-49 варіант 3	Труба поліпропіленова Ekoplastik PP-R PN20 ф40х5,5	м	14				
848	+&С101-535-49 варіант 4	Труба поліпропіленова Ekoplastik PP-R PN20 ф50х6,9	м	60				
849	+&С113-133-4-34 варіант 1	Труба профільна 20х40х2	т	0,244224				
850	+&С113-133-4-34 варіант 2	Труба профільна 40х40х2	т	0,61056				
851	+С111-828 варіант 3	Труба профільна квадратного перерізу 100х100х4мм	т	6,4683696				
852	+С111-827 варіант 1	Труба профільна квадратного перерізу 30х30х3мм	т	0,11287				
853	+С111-826 варіант 1	Труба профільна квадратного перерізу 50х50х3мм	т	0,183645				
854	+С111-828 варіант 1	Труба профільна квадратного перерізу 60х60х4мм	т	4,9578312				
855	+С111-828 варіант 2	Труба профільна квадратного перерізу 80х80х4мм	т	0,9999048				
856	+&С101-304-62	Труба раструбна, ф110 Wavin SN8, SDR34	м	30				
857	+&С101-304-89	Труба раструбна, ф110х3.2 Wavin	м	52				
858	+&С101-304-1	Труба сталева ДУ 50	м	1,9				
859	+&С101-763-35	Труба сталева водогазопровідна ф25	мп	4				
860	+&С101-582-27	Труба сталева електрозварна прямошовна (Футляри під труби 0.35м) 89х3.5	шт	5				

861	+&С101-582-2	Труба сталева електрозварна прямошовна 32х2.2	м	0,75				
862	+&С101-582-1	Труба сталева електрозварна прямошовна 57х5.5	м	62,5				
863	+&С101-304-2	Труба ф20 х 2.8 KAN-therm	м	34,1				
864	+&С101-304-3	Труба ф25 х 3.5 KAN-therm	м	20				
865	+&С101-304-4	Труба ф32 х 4.4 KAN-therm	м	3				
866	+&С113-1453-1-5 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х4,7 мм, тип тяжкий ф.Kachmarek	м	4,9995				
867	+&С113-1453-1-6	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х5,9 мм, тип тяжкий ф.Kachmarek	м	10,5545				
868	+&С113-1453-1-6 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 250х7,3 мм, тип тяжкий ф.Kachmarek	м	112,6251				
869	+С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0824116				
870	+С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	22,927				
871	+С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	15,352				
872	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	11,75				
873	+С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,858				
874	+С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	2,05				
875	+С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	3,83				
876	+С1545-264 варіант 1	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,04				
877	+&С1429-1-В1 варіант 3	Туя західна Thuja occidentalis "Smaragd"	шт	15				
878	+&С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	266,2				
879	+&С171-3014П	Тяга підвісу	шт	15,127				
880	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0007586				
881	+С111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,0098728				
882	+&С101-304-40	Умивальник з краном і фасонними елементами	комп	10				
883	+&С101-577-6	Універсальний хомут D120 (Ni/StZn) 321133	шт	80				

884	+&С101-304-39	Унітаз з змивним бачком	шт	10				
885	+&С171-524П варіант 4	Утеплювач мінеральна вата 300 мм	м2	370,182				
886	+&С171-3040П варіант 1	Фальцовані металеві листи	м2	488,756				
887	+&С101-264-34	Фарба ПФ-115	кг	3,5				
888	+&С171-2179П	Фарба акрилова фасадна Cerezit CT 42	кг	242,28177				
889	+С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00004				
890	+&С171-2177П	Фарба грунтувальна Cerezit CT 16	л	82,04761				
891	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000716				
892	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба латексна	кг	1188,27				
893	+С111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00002				
894	+С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0008				
895	+&С100-18014-87-40	Фільтр для води сітачтий ф20	шт	1				
896	+&С101-763-14	Фільтр сітковий, муфтовий, Ф 32 PN=25 бар, Т=120 С	шт	1				
897	+&С101-763-13	Фільтр сітковий, муфтовий, Ф 50 PN=25 бар, Т=120 С	шт	1				
898	+&С101-763-12	Фільтр, сітковий, фланцевий PN 16, 120 С, Ду50	шт	1				
899	+&С102-51-В1	Фланець 1-100-10	шт	2				
900	+&С101-763-25	Фланець сталевий, приварний Ду-25, Ру-1,6 МПа	шт	6				
901	+&С101-763-24	Фланець сталевий, приварний Ду-50, Ру-1,6 МПа	шт	16				
902	+&С113-748-8	Фланцева трубна муфта LRK, зовнішній діаметр 100 мм	шт	1				
903	+С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1				
904	+С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3				
905	+С130-980	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2				

906	С130-982	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2				
907	+&С101-582-8	Фланці сталеві приварні Ду50 Ру16	шт	2				
908	+С1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,02				
909	+&С101-305-258 варіант 1	Фреон для дозаправки R32	кг	11				
910	+&С101-305-221	Хомут ХЦ 250	шт	2				
911	+&С101-305-209	Хомут ХЦ100	шт	6				
912	+&С101-582-4	Хомут металевий підвісний Ду50+гум.прокладки+болти	шт	10				
913	+&С101-763-39	Хомут труби сантехнічний 1" з гумовим ущільненням	шт	4				
914	+&С101-763-38	Хомут труби сантехнічний 2" з гумовим ущільненням	шт	8				
915	+С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0077				
916	+&С113-99-15	Хрест фланцевий чавунний DN 100х100	шт	1				
917	+&С101-304-77	Хрестовина одноплощинна ф110, 67° Wavin	шт	4				
918	+С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,003696				
919	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0013384				
920	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0268454				
921	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0102546				
922	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0015432				
923	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00662407				
924	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0026				
925	С111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,00379086				
926	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	9,419				
927	+С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00208				
928	+&С101-283-47	Шайба М8	шт	16				
929	+&С101-303-18	Шайба М12	шт	84				
930	+&С101-582-11-УЖ	Шайба кругла М16	шт	8				
931	+&С101-582-15	Шафа, пожежна кран-комплект 1500х600х250	шт	4				
932	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0363888				

933	+С111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	2,7227				
934	+&С101-303-36	Шина зрівнювання потенціалів	шт	26				
935	+С1555-112 варіант 1	Шиповидна мембрана	м2	395,34				
936	+&С1555-266-1	Шпаклівка "KNAUF"	кг	2680,97				
937	+&С171-2242П	Шпаклівка Cerezit CD 32	кг	4,32058				
938	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1206936				
939	+&С101-582-6-3Т	Шпилька оцинкована М10	м	2,75				
940	+&С101-763-40	Шпилька оцинкована М10 1000мм	шт	3				
941	+&С101-582-12	Шпилька оцинкована М16х1000	шт	4				
942	+&С171-2178П	Штукатурка акрилова Cerezit CT 64	кг	1303,1091				
943	С111-307 варіант 1	Шумоізоляційна прокладка під паркетну дошку	м2	533,5722				
944	+&С101-305-222	Шумопоглинач круглий 600 мм ШК 250/600	шт	1				
945	+&С101-305-159	Шумопоглинач прямокутний 250х150 600 мм ШП 250х150 0.6	шт	2				
946	+&С101-305-176	Шумопоглинач прямокутний 500х300 1000 мм ШП 500х300 1.0	шт	2				
947	+&С101-305-177	Шумопоглинач прямокутний 600х300 1000 мм ШП 600х300 1.0	шт	2				
948	+&С101-577-5	Шуруп д/мет 4.8х35, шайба д/шурупа з прокладкою	Упак.	4				
949	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,003218				
950	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0071				
951	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,013815				
952	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00006064				
953	+&С1-4-1-С	Шурупи самонарізні	шт	437,72				
954	+С1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	163,608				

955	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	202,104				
956	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	11,8602				
957	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,01562				
958	+С1421-9455-3	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	50,526				
959	+С123-509-У	Щит опалубки інвентарний струганий, товщина 120 мм	м2	14,784				
960	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	49,21813				
961	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,5616				
962	+&С1429-1-В1 варіант 5	Щучник дернистий "Голтау"	шт	7				
963	+&С1429-1-В1 варіант 2	Ялівець звичайний Juniperus communis "Depressa Aurea"	шт	14				
964	+&С101-304-83	вентиляційний грибок	шт	1				
965	+&С101-294-122 варіант 1	мийка	шт	1				
		IV. <u>Устаткування</u>						
971	+&1000-ПР109-4	Акумулятор 12 В 7 А/г	шт	7				
972	+&1000-ПР57-9	Блок живлення БЖ 1230	шт	1				
973	+&1000-ПР57-9 варіант 1	Блок живлення БЖ2415	шт	1				
974	+&1000-ПР109-2 варіант 2	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1				
975	+&1000-ПР292-1	ВЕНТС ВУТ 2000 ПВ ЕС, з комплектом автоматики	шт	1				

976	+&1000-ПР292-2	ВЕНТС ВУТ 3000 ПВ ЕС, з комплектом автоматики	шт	1				
977	+&1000-ПР55-150 варіант 4	Внутрішній блок кондиціонера CH020N	шт	2				
978	+&1000-ПР55-150 варіант 3	Внутрішній блок кондиціонера CH030N	шт	4				
979	+&1000-ПР55-150 варіант 2	Внутрішній блок кондиціонера CHV-5SCC45NK	шт	7				
980	+&1000-ПР292-4	Водонагрівач Atlantic Steatite Floor Standing VSRS 200L, 200 л, 2,4 кВт	шт	1				
981	+&1000-ПР292-5	Водонагрівач Willer PU07RF-Cubus, 7 л, 1,5 кВт	шт	1				
982	+&1000-ПР96-11	ДБЖ APC Smart-UPS C 2000VA LCD 2U (SMC2000I-2U)	шт	2				
983	+&1000-ПР216-11	Електроний регулятор з погодозалежним керуванням ECL Comfort 310	шт	1				
984	+1914-12002 варіант 1	Ескалатор OTIS 506 NCE типу MO-50N865G-1-3600	шт	1				
985	+&1000-ПР96-39	Жорсткии диск, SATA 8Tb	шт	4				
986	+&1000-ПР109-2 варіант 1	Комплекс оповіщення у моноблочному виконані ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1				
987	+&1000-ПР148-7 варіант 1	Комплект VRF: CHV-5S280SNMX2 1 шт + CHV-5SCC45NK 7 шт + CH030N 4 шт + CH020N 2 шт + XK46 1 шт	шт	1				
988	+&1000-ПР96-8 варіант 1	Комутатор Aruba 6000 24G 4SFP Switch R8N88A	шт	1				
989	+&1000-ПР96-7 варіант 1	Комутатор Aruba 6000 24G CL4 4SFP Switch R8N87A	шт	1				
990	+&1000-ПР96-9 варіант 1	Комутатор Aruba 6300M 24G 4SFP56 Switch JL664A	шт	1				
991	+&550101-144-7-4 варіант 1	Лавка без спинки	шт	4				

992	+1906-15002 варіант 2	Ліфт пасажирський вантажопідйомністю 1000кг	шт	2				
993	+1704-30032 варіант 2	Лічильник холодної води крильчастий 020 з імпульсним виходом та терміналом передачі даних Sensus 420PC DN15 + HRI B4 D=10	шт	1				
994	+&1000-ПР216-9	Магнітний шламовідмулювач Ф150, під'єднання Ду 50, Ру 16	шт	1				
995	+&1000-ПР96-40	Мережева відеокамера 4МП (2.8 ММ) DH-IPC-HDW4421EP-AS-0280B	шт	18				
996	+&1000-ПР96-41	Мережева відеокамера 4МП (2.8 ММ) DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED	шт	11				
997	+&1000-ПР96-36 варіант 1	Мережевий відеорегістратор NVR304-32E	шт	1				
998	+&1000-ПР109-3	Модуль автодозвону МЦА - GSM	шт	1				
999	+&550101-13-B18 варіант 1	Навісна металева конструкція у формі ракушки розмір 9900х4000мм	шт	1				
1000	+&1000-ПР216-3	Поворотній 3-х ходовий регулювальний клапан, муфтовий DN32 з електроприводом	шт	1				
1001	+&1000-ПР109-1 варіант 1	Прилад приймально-контрольний Tiras PRIME A	шт	1				
1002	+&1000-ПР216-1	Регулятор перепаду тиску DN25 (монтаж на подаючому трубопроводі) фланцевий	шт	1				
1003	+&1000-ПР216-8	Розподільча гребінка ІТП (ізольована)	шт	2				
1004	+&1000-ПР216-2	Сідловий 2-х ходовий регулювальний клапан, DN25 з електроприводом	шт	1				
1005	+&170312-6026-17-10	Смітник.	шт	5				
1006	+&1000-ПР96-43	Точка доступу Grandstream GWN7630 WiFi Access Point GWN7630	шт	1				
1007	+&1000-ПР216-10	Ультразвуковий лічильник теплової енергії в комплекті Sharky 775	шт	1				
1008	+&1000-ПР292-3	Циркуляційний насос Grundfos UPS 25-40 180 + гайки	компл.	1				
1009	+&1000-ПР216-6	Циркуляційний насос Q=2,09 м3/год, H=4,3 м, Yonos-Maxo25/1- 7	шт	2				
1010	+&1000-ПР216-4	Циркуляційний насос Q=4,45 м3/год Yonos-Maxo 30/0,5-7	шт	2				

1011	+&1000-ПР96-12	Шафа комутаційна настінна 18U	компл	1				
1012	+&1000-ПР55-6 варіант 1	Щит ввідно-розподільчий IP31, 380 В змінного струму на 1-н ввід	к-т	1				
1013	+&1000-ПР55-7 варіант 1	Щит ввідно-розподільчий IP31, 380 В, вбудований (3 ряди по 24 модулі) PRA24324	к-т	4				
1014	+&1000-ПР216-12	Щит управління	шт	1				
1015	+&2405-1361-4	Щиток ввідний ТВ-1	шт	9				